ANEXO I – Especificações Técnicas

LOTE ÚNICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LEITOSO TEMPERADO LAMINADO DUPLO 10MM + PVB (POLIVINIL BUTIRAL) + 10MM NAS DIMENSÕES DE 263X135CM CADA. - A RETIRADA DOS VIDROS EXISTENTES, ASSIM COMO SEU TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL CORRERÁ POR CONTA DA EMPRESA A SER CONTRATADA; OS VIDROS DEVERÃO SER INSTALADOS COM SILICONE E A EMPRESA A SER CONTRATADA DEVERÁ FORNECER TODOS OS INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DOS MESMOS; - AS EMPRESAS DEVERÃO CONSIDERAR, NO ORÇAMENTO, QUE OS VIDROS A SEREM INSTALADOS E RETIRADOS ESTÃO LOCALIZADOS NO 5º PAVIMENTO (ÚLTIMO ANDAR) DO SESC GLÓRIA, DEVENDO PREVER TRANSPORTE PELAS ESCADA OU IÇAMENTO, A SEU CRITÉRIO; - CASO OS VIDROS SEJAM IÇADOS, A RESPONSABILIDADE SOBRE O SERVIÇO E/OU QUALQUER LICENÇA NECESSÁRIA NO ÓRGÃO MUNICIPAL CORRERÁ AS CUSTAS DA EMPRESA A SER CONTRATADA; - AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO; - A VISITA TÉCNICA AO LOCAL É FACULTATIVA NÃO PODENDO, ENTRETANDO, AS EMPRESAS ALEGAREM DESCONHECIMENTO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO.	UND	3

NOTAS:

DEMAIS CONDIÇÕES:

1 - LOCAL DE ENTREGA: SESC - CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA - CCSG - AV. JERÔNIMO MONTEIRO 428, CENTRO, VITÓRIA - ES. CEP - 29.010-002;

2 - PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS APÓS EMISSÃO E RECEBIMENTO DO PEDIDO AO FORNECEDOR (PAF);

3 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS APÓS ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO DOS MATERIAIS;

4 - A EMPRESA ARREMATANTE DO CERTAME DEVERÁ CONSIDERAR QUE, ANTERIORMENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS VIDROS DEVERÁ SER REALIZADA VISITA TÉCNICA AO LOCAL, SENDO OBRIGATÓRIA, PARA CONFERÊNCIA DAS MEDIDAS.