



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023 BDI : 26,24% L.S. Hora: 116,32% L.S. Mês: 72,58%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
			IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							49.812,63	62.883,91
1.1	CANTEIRO DE OBRAS							16.542,00	20.882,62
1.1.1	S020344	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA	IOPEs	UN	4,00	1.530,00	1.931,47	6.120,00	7.725,88
1.1.2	S020355	ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÂSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3 LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELÉTRICO), TORN., REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO	IOPEs	MS	3,00	929,00	1.172,77	2.787,00	3.518,31
1.1.3	S020352	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÂSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM. TÉRMICO (TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.	IOPEs	MS	3,00	989,00	1.248,51	2.967,00	3.745,53
1.1.4	S020353	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITÓRIO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.	IOPEs	MS	3,00	891,75	1.125,75	2.675,25	3.377,25
1.1.5	S020356	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.	IOPEs	MS	3,00	664,25	838,55	1.992,75	2.515,65
1.2	TAPUMES E PLACA DE OBRA							19.279,08	24.338,42
1.2.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018, H=2,20M	SINAPI	M2	154,00	116,26	146,77	17.904,04	22.602,58
1.2.2	S020305	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (2,40 X 1,20M)	IOPEs/SINAPI	M2	4,00	343,76	433,96	1.375,04	1.735,84
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							7.646,45	9.652,85
1.3.1	022664	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA (PARA REAPROVEITAMENTO FUTURO)	SBC/SINAPI	UN	2,00	110,29	139,23	220,58	278,46
1.3.2	04.09.100	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	CPOS/SINAPI	M2	68,70	33,04	41,71	2.269,85	2.865,48
1.3.3	S13334	RETIRADA MANUAL DE GRAMA COM REAPROVEITAMENTO	ORSE/SINAPI	M2	130,00	4,08	5,15	530,40	669,50
1.3.4	S030304	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA (1 CAÇAMBA POR SEMANA)	SINAPI/IOPEs	M3	60,00	76,18	96,17	4.570,80	5.770,20



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	L.S. Hora: 116,32%	DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
		L.S. Mês: 72,58%	IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.3.5	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (VALAS PARA TUBULAÇÃO)	SINAPI	M3	0,48	114,21	144,18	54,82	69,21
1.4	LOCAÇÃO DE OBRA							6.345,10	8.010,02
1.4.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	107,00	59,30	74,86	6.345,10	8.010,02
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							3.437,44	4.338,25
2.1	102281	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	154,29	5,84	7,37	901,05	1.137,12
2.2	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. INCLUSO COMPACTAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	M3	191,57	13,24	16,71	2.536,39	3.201,13
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							206.511,20	260.698,54
3.1	FUNDAÇÕES							66.197,30	83.561,41
3.1.1	RADIER E VIGAS BALDRAME							47.980,50	60.563,47
3.1.1.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER E VIGAS BALDRAME, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	89,30	3,18	4,01	283,97	358,09
3.1.1.2	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E VIGAS BALDRAME, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	89,30	2,12	2,68	189,32	239,32
3.1.1.3	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SOB VIGA BALDRAME E RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	89,30	20,13	25,41	1.797,61	2.269,11
3.1.1.4	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	5,27	133,23	168,19	702,12	886,36
3.1.1.5	92771	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	705,00	14,61	18,44	10.300,05	13.000,20
3.1.1.6	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.100,00	12,40	15,65	13.640,00	17.215,00
3.1.1.7	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	16,60	603,64	762,04	10.020,42	12.649,86
3.1.1.8	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	56,00	138,81	175,23	7.773,36	9.812,88
3.1.1.9	96557	CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	5,00	654,73	826,53	3.273,65	4.132,65



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	L.S. Hora: 116,32%	DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
		L.S. Mês: 72,58%	IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.1.2	SAPATAS							18.216,80	22.997,94
3.1.2.1	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	24,82	3,00	3,79	74,46	94,07
3.1.2.2	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	24,82	2,12	2,68	52,62	66,52
3.1.2.3	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	24,82	20,88	26,36	518,24	654,26
3.1.2.4	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	14,80	297,54	375,61	4.403,59	5.559,03
3.1.2.5	96544	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	61,00	19,86	25,07	1.211,46	1.529,27
3.1.2.6	96545	ARMAÇÃO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	28,00	18,72	23,63	524,16	661,64
3.1.2.7	96546	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	219,00	16,79	21,20	3.677,01	4.642,80
3.1.2.8	96547	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	200,00	14,24	17,98	2.848,00	3.596,00
3.1.2.9	S06417	BOMBEAMENTO CONTÍNUO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS	ORSE/SINAPI	H	160,00	2,11	2,66	337,60	425,60
3.1.2.10	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	SINAPI	M3	6,90	662,27	836,05	4.569,66	5.768,75
3.2	SUPERESTRUTURA							140.313,90	177.137,13
3.2.1	101951	LAJE PRÉ-MOLDADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 12CM (LAJE PRÉ-MOLDADA E TELA Q138 FORNECIDOS) INCLUSOS ARMAÇÃO, CONCRETO E ESCORAMENTO	SINAPI	M2	62,31	99,60	125,74	6.206,08	7.834,86
3.2.2	92459	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	347,00	143,40	181,03	49.759,80	62.817,41
3.2.3	103675/1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJE, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	32,80	648,64	818,84	21.275,39	26.857,95
3.2.4	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	57,80	148,04	186,89	8.556,71	10.802,24
3.2.5	103672/1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	3,00	647,79	817,77	1.943,37	2.453,31
3.2.6	92760	ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	508,00	17,20	21,71	8.737,60	11.028,68



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	L.S. Hora: 116,32%	DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
		L.S. Mês: 72,58%	IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.2.7	92761	ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	861,00	16,60	20,96	14.292,60	18.046,56
3.2.8	92762	ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	403,00	15,05	19,00	6.065,15	7.657,00
3.2.9	92763	ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	526,00	12,79	16,15	6.727,54	8.494,90
3.2.10	92764	ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	392,00	12,49	15,77	4.896,08	6.181,84
3.2.11	92765	ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	288,00	14,34	18,10	4.129,92	5.212,80
3.2.12	92766	ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	171,00	14,22	17,95	2.431,62	3.069,45
3.2.13	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	15,00	78,20	98,72	1.173,00	1.480,80
3.2.14	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO. AF_09/2020	SINAPI	M3	15,00	16,97	21,42	254,55	321,30
3.2.15	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	78,00	16,70	21,08	1.302,60	1.644,24
3.2.16	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	129,00	16,13	20,36	2.080,77	2.626,44
3.2.17	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE FLEXÍVEL, À BASE DE SILICONE. AF_06/2018	SINAPI	M	10,45	46,04	58,12	481,12	607,35
4	PAREDES E PAINÉIS							14.341,78	18.104,79
4.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	114,50	73,44	92,71	8.408,88	10.615,30
4.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	8,40	65,26	82,38	548,18	691,99
4.3	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	8,40	60,32	76,15	506,69	639,66
4.4	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	4,90	50,76	64,08	248,72	313,99
4.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	4,90	60,32	76,15	295,57	373,14
4.6	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	5,60	37,48	47,31	209,89	264,94
4.7	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,60	64,33	81,21	102,93	129,94



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	L.S. Hora: 116,32%	DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
		L.S. Mês: 72,58%	IOPES	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.8	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	SINAPI	M	53,70	6,64	8,38	356,57	450,01
4.9	S090403/1	PLATIBANDA DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 10X20X20CM, AMARRADA COM PILARETES EM CONC. ARM. A CADA 2M (H=0,50M)	IOPES/SINAPI	M	35,18	104,16	131,49	3.664,35	4.625,82
5	ESQUADRIAS E VIDROS							49.832,69	62.908,56
5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA							5.106,63	6.446,61
5.1.1	100680/1	(P1) KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, MAD. LEI, LEVE, 70X210CM, COM VISOR DE VIDRO 40X60CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E MOLA AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00	1.455,45	1.837,36	1.455,45	1.837,36
5.1.2	100680/2	(P2) KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, LEVE, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E MOLA AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00	1.139,98	1.439,11	1.139,98	1.439,11
5.1.3	100685/6	(P3) KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, LEVE, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E MOLA AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	2,00	1.255,60	1.585,07	2.511,20	3.170,14
5.2	ESQUADRIAS METÁLICAS							43.964,74	55.500,87
5.2.1	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M	24,80	16,66	21,03	413,17	521,54
5.2.2	112594/1	(B1) JANELA TIPO BÂSCULA EM ALUMÍNIO BRANCO, COM VIDRO, ALIZAR E TELA TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, DIM. 3,90 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC/SINAPI	UN	1,00	1.864,99	2.354,36	1.864,99	2.354,36
5.2.3	112594/2	(B2) JANELA TIPO BÂSCULA EM ALUMÍNIO BRANCO, COM VIDRO, ALIZAR E TELA TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, DIM. 3,30 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC/SINAPI	UN	1,00	1.587,44	2.003,98	1.587,44	2.003,98
5.2.4	112594/3	(B3) JANELA TIPO BÂSCULA EM ALUMÍNIO BRANCO, COM VIDRO, ALIZAR E TELA TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, DIM. 1,05 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC/SINAPI	UN	1,00	567,26	716,11	567,26	716,11
5.2.5	112594/4	(B4) JANELA TIPO BÂSCULA EM ALUMÍNIO BRANCO, COM VIDRO FANTASIA E ALIZAR, DIM. 1,05 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC/SINAPI	UN	1,00	466,86	589,36	466,86	589,36
5.2.6	112594/5	(B5) JANELA TIPO BÂSCULA EM ALUMÍNIO BRANCO, COM VIDRO FANTASIA E ALIZAR, DIM. 0,60 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC/SINAPI	UN	2,00	282,76	356,96	565,52	713,92
5.2.7	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	2,40	638,14	805,59	1.531,54	1.933,42



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023 BDI : 26,24% L.S. Hora: 116,32% L.S. Mês: 72,58%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
			IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2.8	05.30.0100	GUARDA-CORPO EM FERRO FUNDIDO, H=1,10M, CONFORME PROJETO. INCLUSO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA (2 DEMÃOS)	SCO/SINAPI	M	55,56	665,37	839,96	36.967,96	46.668,18
5.3	VIDROS							761,32	961,08
5.3.1	102146	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM A 5MM, ACABAMENTO BISOTADO, FIXADO NA PAREDE, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	1,62	469,95	593,26	761,32	961,08
6	IMPERMEABILIZAÇÕES							21.907,48	27.655,70
6.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. (LAJE EXPOSTA/PLATIBANDA) AF_06/2018	SINAPI	M2	94,24	117,35	148,14	11.059,06	13.960,71
6.2	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (WC, BANHEIRO, COCÇÃO, LAVAGEM/APOIO). AF_06/2018	SINAPI	M2	58,99	50,51	63,76	2.979,58	3.761,20
6.3	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	73,62	51,75	65,33	3.809,84	4.809,59
6.4	98566	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	20,62	66,60	84,08	1.373,29	1.733,73
6.5	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, EM ESTRUTURAS ENTERRADAS. AF_06/2018	SINAPI	M2	105,82	25,38	32,04	2.685,71	3.390,47
7	FORROS E REBAIXAMENTOS							5.130,81	6.477,38
7.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, ANTICHAMAS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	55,84	78,16	98,67	4.364,45	5.509,73
7.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	SINAPI	M	60,63	12,64	15,96	766,36	967,65
8	REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES							47.450,51	59.901,82
8.1	REVESTIMENTOS INTERNOS							19.766,33	24.953,11
8.1.1	87900	CHAPISCO APLICADO EM PAREDES (ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO), COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	135,47	8,37	10,57	1.133,88	1.431,92
8.1.2	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	135,47	33,74	42,59	4.570,76	5.769,67
8.1.3	87273/3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, DIMENSÕES 32,5 X 59 CM, REF. FORMA BRANCO BR ELIANE OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. INCLUSO REJUNTAMENTO AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	123,34	92,64	116,95	11.426,22	14.424,61



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	L.S. Hora: 116,32%	DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
		L.S. Mês: 72,58%	IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.1.4	87273/4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, ASSENTADO SOBRE CERÂMICA EXISTENTE (MÉTODO "PISO SOBRE PISO"), DIMENSÕES 32,5 X 59 CM, REF. FORMA BRANCO BR ELIANE OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COM ARGAMASSA ACIII. INCLUSO REJUNTAMENTO AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	24,45	107,79	136,07	2.635,47	3.326,91
8.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS							27.684,18	34.948,71
8.2.1	87900	CHAPISCO APLICADO EM PAREDES EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	85,28	8,37	10,57	713,79	901,41
8.2.2	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	13,70	6,10	7,70	83,57	105,49
8.2.3	87775	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2022	SINAPI	M2	85,28	54,91	69,32	4.682,72	5.911,61
8.2.4	90408	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	13,70	35,54	44,87	486,90	614,72
8.2.5	104590/1	REVESTIMENTO EXTERNO EM CERÂMICA GAIL, LINHA NATURAL, DIMENSÕES 24 X 11,6CM, COR 1400 CASTOR, ESPESSURA 9MM (CÓD. 1009), CONFORME FACHADA EXISTENTE (COMPLEMENTO), DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. INCLUSO REJUNTEAF_02/2023	SINAPI	M2	98,98	219,41	276,98	21.717,20	27.415,48
9	PISOS, SOLEIRAS E PEITORIS							261.815,09	330.513,48
9.1	PISOS							257.351,31	324.878,36
9.1.1	PISOS EM ÁREAS INTERNAS							12.920,80	16.311,11
9.1.1.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	16,95	40,33	50,91	683,59	862,92
9.1.1.2	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	38,91	52,00	65,64	2.023,32	2.554,05
9.1.1.3	104598/1	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM, REF. ELIANE MICRON BRANCO NATURAL OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. INCLUSO REJUNTE. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	43,21	189,78	239,58	8.200,39	10.352,25
9.1.1.4	104597/1	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM, REF. ELIANE BIANCO PLUS NATURAL OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. INCLUSO REJUNTE. AF_02/2023	SINAPI	M2	12,65	159,17	200,94	2.013,50	2.541,89



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	L.S. Hora: 116,32%	DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
		L.S. Mês: 72,58%	IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
9.1.2	PISOS EM ÁREAS EXTERNAS								244.430,51	308.567,25
9.1.2.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	29,40	40,33	50,91	1.185,70	1.496,75	
9.1.2.2	S07653	PISO EM GRANITO BRANCO, CONFORME PROJETO (COMPLEMENTO PISO EXISTENTE) APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE ACII, INCLUSO REJUNTE.	ORSE/SINAPI	M2	29,40	537,47	678,50	15.801,62	19.947,90	
9.1.2.3	171085/1	DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI, ENVERNIZADO, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC/SINAPI	M2	319,95	664,69	839,10	212.667,57	268.470,05	
9.1.2.4	13.170.0011/1	REVESTIMENTO DE ESTRUTURA (ACABAMENTO VERTICAL DO DECK) EM MADEIRA, CONFORME PROJETO	EMOP/SINAPI	M2	44,45	332,41	419,63	14.775,62	18.652,55	
9.2	SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS								4.463,78	5.635,12
9.2.1	98689/3	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. (LAVA-LOUÇA, WC, BANHEIRO E APOIO) AF_09/2020	SINAPI	M	3,20	115,11	145,31	368,35	464,99	
9.2.2	101965/1	PEITORIL EM GRANITO BRANCO, L = 22CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E. AF_11/2020	SINAPI/ORSE	M	10,50	180,09	227,35	1.890,95	2.387,18	
9.2.3	101966/1	CHÁPIM SOBRE PLATIBANDA, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E. AF_11/2020	SINAPI	M	24,87	88,64	111,90	2.204,48	2.782,95	
10	INSTALAÇÕES								29.625,55	37.397,90
10.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								8.614,11	10.874,48
10.1.1	CAIXAS EM ALVENARIA								1.588,15	2.004,88
10.1.1.1	S141101	CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO	IOPEs	UND	1,00	516,95	652,60	516,95	652,60	
10.1.1.2	S141104	CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO	IOPEs	UND	1,00	562,36	709,92	562,36	709,92	
10.1.1.3	S141102	CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	IOPEs	UND	1,00	508,84	642,36	508,84	642,36	
10.1.2	ÁGUA FRIA								1.808,91	2.283,76
10.1.2.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	6,00	20,23	25,54	121,38	153,24	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023 BDI : 26,24% L.S. Hora: 116,32% L.S. Mês: 72,58%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
			IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.1.2.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	35,00	23,27	29,38	814,45	1.028,30
10.1.2.3	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	12,57	15,87	100,56	126,96
10.1.2.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	9,02	11,39	90,20	113,90
10.1.2.5	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	18,96	23,94	56,88	71,82
10.1.2.6	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	11,00	25,84	32,62	284,24	358,82
10.1.2.7	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	109,46	138,18	328,38	414,54
10.1.2.8	S01313	NÍPEL EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE/SINAPI	UN	2,00	6,41	8,09	12,82	16,18
10.1.3	ESGOTO							3.572,73	4.510,12
10.1.3.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	7,00	23,85	30,11	166,95	210,77
10.1.3.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	40,00	32,06	40,47	1.282,40	1.618,80
10.1.3.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	15,00	44,58	56,28	668,70	844,20
10.1.3.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	53,06	66,98	265,30	334,90
10.1.3.5	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	16,39	20,69	16,39	20,69
10.1.3.6	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	15,53	19,61	62,12	78,44
10.1.3.7	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	16,29	20,56	81,45	102,80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023 BDI : 26,24% L.S. Hora: 116,32% L.S. Mês: 72,58%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
			IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.1.3.8	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	33,04	41,71	66,08	83,42
10.1.3.9	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	10,92	13,79	43,68	55,16
10.1.3.1	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	16,29	20,56	114,03	143,92
10.1.3.1	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	52,37	66,11	104,74	132,22
10.1.3.1	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	21,93	27,68	21,93	27,68
10.1.3.1	S01613	CURVA 45° CURTA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂMETRO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE/SINAPI	UN	1,00	35,12	44,34	35,12	44,34
10.1.3.1	S01668	CURVA 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂMETRO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE/SINAPI	UN	5,00	13,79	17,41	68,95	87,05
10.1.3.1	S01619	CURVA 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂMETRO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE/SINAPI	UN	3,00	15,33	19,35	45,99	58,05
10.1.3.1	104330/1	RALO LINEAR, COM GRELHA EM ALUMÍNIO, LARGURA 5CM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	88,15	111,28	528,90	667,68
10.1.4	ÁGUAS PLUVIAIS							1.644,32	2.075,72
10.1.4.1	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	20,00	63,81	80,55	1.276,20	1.611,00
10.1.4.2	89535	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	56,47	71,29	225,88	285,16
10.1.4.3	054046	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100MM	SBC/SINAPI	UN	2,00	71,12	89,78	142,24	179,56
10.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							16.789,42	21.193,48
10.2.1	063024	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 25MM	SBC/SINAPI	UN	5,00	35,22	44,46	176,10	222,30
10.2.2	061328	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC/SINAPI	CJ	2,00	16,98	21,44	33,96	42,88
10.2.3	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M	9,00	24,92	31,46	224,28	283,14



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023 BDI : 26,24% L.S. Hora: 116,32% L.S. Mês: 72,58%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
			IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	93009	AF_12/2021							
10.2.4	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	3,00	20,40	25,75	61,20	77,25
10.2.5	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	2,00	32,42	40,93	64,84	81,86
10.2.6	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	833,51	1.052,22	833,51	1.052,22
10.2.7	93673/1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	1,00	107,70	135,96	107,70	135,96
10.2.8	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	59,66	75,31	119,32	150,62
10.2.9	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	64,14	80,97	320,70	404,85
10.2.10	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	11,76	14,85	11,76	14,85
10.2.11	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	250,00	11,50	14,52	2.875,00	3.630,00
10.2.12	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00	15,18	19,16	151,80	191,60
10.2.13	103787/1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI/SBC	UN	10,00	45,91	57,96	459,10	579,60
10.2.14	S12807	REFLETOR SLIM LED 50W, BRANCO FRIO, 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE/SINAPI	UN	4,00	100,04	126,29	400,16	505,16
10.2.15	92868	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	63,00	16,68	21,06	1.050,84	1.326,78
10.2.16	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	22,00	28,86	36,43	634,92	801,46
10.2.17	91991/2	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, VERMELHA, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI/SETOP	UN	5,00	34,79	43,92	173,95	219,60
10.2.18	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	33,00	8,85	11,17	292,05	368,61
10.2.19	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	20,55	25,94	102,75	129,70
10.2.20	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600,00	4,09	5,16	2.454,00	3.096,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	L.S. Hora: 116,32%	DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
		L.S. Mês: 72,58%	IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.2.21	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	40,00	15,18	19,16	607,20	766,40
10.2.22	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	120,00	6,25	7,89	750,00	946,80
10.2.23	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	63,88	80,64	63,88	80,64
10.2.24	41.11.712	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PISO, ÁREA EXTERNA, POTÊNCIA 6W, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPOS/SINAPI	UN	30,00	160,68	202,84	4.820,40	6.085,20
10.3	EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO							4.222,02	5.329,94
10.3.1	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL, INCLUSO FITA DE PVC BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	30,00	28,01	35,36	840,30	1.060,80
10.3.2	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL, INCLUSO FITA DE PVC BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	30,00	74,25	93,73	2.227,50	2.811,90
10.3.3	S151439	CABO PARALELO PP, ISOLAMENTO 1000V, SEÇÃO 3X2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	IOPEs/SINAPI	M	30,00	17,17	21,68	515,10	650,40
10.3.4	103253/1	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT, 24000 BTU/H, EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	159,78	201,71	639,12	806,84
11	APARELHOS SANITÁRIOS, BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							35.439,65	44.739,02
11.1	APARELHOS SANITÁRIOS E LOUÇAS							5.905,09	7.454,58
11.1.1	86932/1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, REFERÊNCIA DECA RAVENA, DUAL FLUX OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - INCLUSO ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI/IOPEs	UN	2,00	1.002,57	1.265,64	2.005,14	2.531,28
11.1.2	100858/2	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA, COR BRANCO GELO, MARCA REF. DECA MODELO M715 OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO VÁLVULA DE DESCARGA FECHAMENTO AUTOMÁTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI/IOPEs	UN	2,00	781,13	986,10	1.562,26	1.972,20
11.1.3	86941	LAVATÓRIO SUSPENSO, LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, MARCA DECA, LINHA VOGUE PLUS REF. L51.17 OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 30CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	1.550,27	1.957,06	1.550,27	1.957,06
11.1.4	86922/3	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, MARCA DE REF. INCEPA 51263 OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO SIFÃO	SINAPI	UN	1,00	787,42	994,04	787,42	994,04



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023 BDI : 26,24% L.S. Hora: 116,32% L.S. Mês: 72,58%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
			IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	86922/3	TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO COM AREJADOR REF. 1152.C39 STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013							
11.2	BANCADAS							22.052,20	27.838,71
11.2.1	93396/1	BANCADA GRANITO BRANCO, 180 X 55 CM, COM RODABANCA 10CM, SAIA 7CM. INCL. 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAIS LOUÇA BRANCA 30 X 40 CM, VÁLVULAS METAL CROMADO, SIFÕES TIPO GARRAFA METAL CROMADO, ENGATES 30 CM AÇO INOX E TORNEIRAS CROMADAS DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, CONFORME PROJETO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI/SBC	UN	1,00	1.888,78	2.384,40	1.888,78	2.384,40
11.2.2	86895/24	TAMPO (BALCÃO) DE GRANITO BRANCO, DE 2,15 X 0,30 M, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI/SBC	UN	1,00	496,33	626,57	496,33	626,57
11.2.3	86889/9	BANCADA DE AÇO INOX POLIDO AISI304, COZINHA INDUSTRIAL, DIMENSÕES 2,55 X 60CM, RODABANCA 10CM, COM 1 CUBA DE INOX 50 X 40 X 25CM. INCLUSOS: TORNEIRA ALTA BICA MÓVEL COM AREJADOR, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL CROMADO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI/ORSE	UN	1,00	4.067,78	5.135,17	4.067,78	5.135,17
11.2.4	86889/10	BANCADA DE AÇO INOX POLIDO AISI304, COZINHA INDUSTRIAL, DIMENSÕES 2,25 X 60CM, RODABANCA 10CM, COM 2 CUBAS DE INOX 50 X 40 X 25CM. INCLUSOS: TORNEIRAS ALTA BICA MÓVEL COM AREJADOR, VÁLVULAS CROMADA, SIFÕES TIPO GARRAFA CROMADO, ENGATES FLEXÍVEL CROMADO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI/ORSE	UN	1,00	4.905,33	6.192,49	4.905,33	6.192,49
11.2.5	86889/11	BANCADA DE AÇO INOX POLIDO AISI304, COZINHA INDUSTRIAL, DIMENSÕES 2,80 X 60CM, RODABANCA 10CM, COM 1 CUBAS DE INOX 50 X 40 X 25CM E 1 CUBA (TANQUE) DE INOX 60 X 50 X 40CM. INCLUSOS: TORNEIRAS ALTA BICA MÓVEL COM AREJADOR, VÁLVULAS CROMADA, SIFÕES TIPO GARRAFA CROMADO, ENGATES FLEXÍVEL CROMADO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI/ORSE	UN	1,00	6.209,88	7.839,35	6.209,88	7.839,35
11.2.6	86889/12	BANCADA DE AÇO INOX POLIDO AISI304, COZINHA INDUSTRIAL, DIMENSÕES 1,45 X 40CM, RODABANCA 10CM, CEGA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	1.686,65	2.129,23	1.686,65	2.129,23
11.2.7	86889/13	BANCADA DE AÇO INOX POLIDO AISI304, COZINHA INDUSTRIAL, DIMENSÕES 2,45 X 50CM, RODABANCA 10CM, CEGA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	2.797,45	3.531,50	2.797,45	3.531,50
11.3	METAIS E ACESSÓRIOS							1.916,47	2.419,33
11.3.1	190691	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDOP/SINAPI	UN	2,00	168,87	213,18	337,74	426,36
11.3.2	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	340,06	429,29	1.020,18	1.287,87



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023 BDI : 26,24% L.S. Hora: 116,32% L.S. Mês: 72,58%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
			IOPES	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.3.3	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	79,69	100,60	239,07	301,80
11.3.4	95544/1	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	82,56	104,22	165,12	208,44
11.3.5	95542/1	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	2,00	77,18	97,43	154,36	194,86
11.4	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS							5.565,89	7.026,40
11.4.1	S12444	DIVISÓRIA ALTA EM GRANITO BRANCO, POLIDO DOS 2 LADOS, ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE/SINAPI	M2	7,30	762,45	962,52	5.565,89	7.026,40
12	PINTURAS							642,30	810,84
12.1	102224	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	20,16	31,86	40,22	642,30	810,84
13	EQUIPAMENTOS PERMANENTES							47.198,62	59.583,58
13.1	62.20.350	COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL - ÁREA DE 7,51 ATÉ 16,00 M2	SP OBRAS	M2	10,32	4.549,53	5.743,33	46.951,15	59.271,17
13.2	S11148	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF. C 80 A VENTOKIT OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE/SINAPI	UN	1,00	247,47	312,41	247,47	312,41
14	URBANISMO E PAISAGISMO							53.825,02	67.947,34
14.1	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							30.199,18	38.122,94
14.1.1	S010404	CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM	IOPES/SINAPI	UN	2,00	152,11	192,02	304,22	384,04
14.1.2	S02509	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (RETIRADA AREIA)	ORSE/SINAPI	M3	30,00	12,23	15,44	366,90	463,20
14.1.3	021223	COORTE/ESCAVAÇÃO MANUAL EM TALUDE	SBC/SINAPI	M3	10,00	83,66	105,61	836,60	1.056,10
14.1.4	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	178,36	14,06	17,75	2.507,74	3.165,89
14.1.5	S010216	RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO	IOPES	M	117,06	11,54	14,57	1.350,87	1.705,56
14.1.6	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	200,36	3,18	4,01	637,14	803,44
14.1.7	100324/1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), H=20CM. AF_07/2019	SINAPI	M3	40,07	181,43	229,04	7.269,90	9.177,63
14.1.8	92402/1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, TIPO PAVI-S, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (COM MATERIAL REAPROVEITADO, EQUIVALENTE A 70% DO MATERIAL RETIRADO)	SINAPI	M2	38,00	23,86	30,12	906,68	1.144,56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	L.S. Hora: 116,32%	DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
		L.S. Mês: 72,58%	IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.1.9	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, TIPO PAVI-S, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	16,21	80,31	101,38	1.301,83	1.643,37
14.1.10	92396/1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (COM MATERIAL REAPROVEITADO, EQUIVALENTE A 70% DO MATERIAL RETIRADO)	SINAPI	M2	87,00	26,11	32,96	2.271,57	2.867,52
14.1.11	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	23,23	82,24	103,82	1.910,44	2.411,74
14.1.12	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_06/2016	SINAPI	M	120,20	57,66	72,79	6.930,73	8.749,36
14.1.13	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (BASE PISO PODOTÁTIL)	SINAPI	M2	24,04	33,56	42,37	806,78	1.018,57
14.1.14	S200253	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE ACII	IOPEs/SINAPI	M2	24,04	116,38	146,92	2.797,78	3.531,96
14.2	PAISAGISMO							23.625,84	29.824,40
14.2.1	S200326	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	IOPEs/SINAPI	M2	200,00	31,53	39,80	6.306,00	7.960,00
14.2.2	200041	APLICAÇÃO DE SEIXOS ROLADOS EM PAVIMENTO, CONFORME PROJETO	SBC/SINAPI	M2	73,62	235,26	296,99	17.319,84	21.864,40
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							69.760,62	88.067,00
15.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							49.719,24	62.765,76
15.1.1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	3,00	6.659,59	8.407,07	19.978,77	25.221,21
15.1.2	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	3,00	4.805,49	6.066,45	14.416,47	18.199,35
15.1.3	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (10H SEMANAIS)	SINAPI	H	120,00	127,70	161,21	15.324,00	19.345,20
15.2	LICENÇAS, TAXAS E IMPOSTOS							16.691,80	21.071,73
15.2.1	26168267	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E LICENÇA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	PMDM	UN	1,00	12.388,00	15.638,61	12.388,00	15.638,61
15.2.2	136779	PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL (CCT 2021/2023, AUXÍLIO SAÚDE)	SINDUSCON	MÊS	3,00	1.434,60	1.811,04	4.303,80	5.433,12
15.3	CONTROLE TECNOLÓGICO							2.304,96	2.909,76
15.3.1	ED-49546	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	SETOP	U	24,00	96,04	121,24	2.304,96	2.909,76
15.4	LIMPEZA GERAL							1.044,62	1.319,75



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023 BDI : 26,24% L.S. Hora: 116,32% L.S. Mês: 72,58%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
			IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.4.1	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	M2	246,77	1,55	1,96	382,49	483,67
15.4.2	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	M2	55,86	5,12	6,46	286,00	360,86
15.4.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (PISO EXTERNO E FACHADA EXISTENTES)	SINAPI	M2	202,22	1,86	2,35	376,13	475,22
VALOR ORÇAMENTO:								896.731,39	
VALOR BDI TOTAL:								235.296,72	
VALOR TOTAL:								1.132.028,11	


 Liliane Rodrigues de Souza Medeiros
 Tec. Orçamentista
 CRT/ES 07952337793

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORNTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

S020344 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I071820	MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA	UN	1,00000000	1.530,00	1.530,00
TOTAL Material:					1.530,00
VALOR:					1.530,00

S020355 - ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3 LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELÉTRICO), TORN., REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO (MS)

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I072282	ALUGUEL CONTAINER SANITARIO COLET 6X2.40X2.40M	MS	1,00000000	929,00
TOTAL MATERIAIS:				929,00
Custo Direto Total:				929,00
VALOR:				929,00

S020352 - ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM. TÉRMICO (TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. (MS)

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I078133	ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M P+2J+1PT AR	MS	1,00000000	989,00
TOTAL MATERIAIS:				989,00
Custo Direto Total:				989,00
VALOR:				989,00

S020353 - ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITÓRIO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. (MS)

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I072280	ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M	MS	1,00000000	891,75
TOTAL MATERIAIS:				891,75
Custo Direto Total:				891,75
VALOR:				891,75

S020356 - ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. (MS)

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I071707	ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M	MS	1,00000000	664,25
TOTAL MATERIAIS:				664,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Custo Direto Total:	664,25
VALOR:	664,25

98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018, H=2,20M (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01910000	31,02	0,59
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00440000	32,18	0,14
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,73

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	24,44	29,99
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,04280000	23,30	0,99
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	29,00	29,00
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000	58,47	34,22
TOTAL Material:						94,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18970000	24,88	4,71
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56910000	28,17	16,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00120000	495,76	0,59
TOTAL Serviço:						0,59
VALOR:						116,26

S020305 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (2,40 X 1,20M) (M2)

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
00020209	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,50000000	25,51	38,27
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00000000	275,00	275,00
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,12500000	23,30	2,91
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,25000000	4,08	1,02
TOTAL MATERIAIS:					317,20

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	24,88	12,44
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	28,24	14,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

TOTAL SERVIÇOS:	26,56
Custo Direto Total:	343,76
VALOR:	343,76

022664 - RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA (PARA REAPROVEITAMENTO FUTURO) (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,26800000	28,24	64,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,26800000	20,39	46,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						110,29
VALOR:						110,29

04.09.100 - RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	26,82	18,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	20,39	14,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						33,04
VALOR:						33,04

S13334 - RETIRADA MANUAL DE GRAMA COM REAPROVEITAMENTO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	20,39	4,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,08
VALOR:						4,08

S030304 - ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA (1 CAÇAMBA POR SEMANA) (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1070114	REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL	IOPEs	M3	1,00000000	63,33	63,33
TOTAL Material:						63,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63000000	20,39	12,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,85
VALOR:						76,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

97629 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (VALAS PARA TUBULAÇÃO) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,44110000	19,61	8,64
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	1,55620000	21,28	33,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:						41,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30510000	26,82	8,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,15300000	20,39	64,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						72,46
VALOR:						114,21

99059 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01680000	31,02	0,52
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00390000	32,18	0,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	24,44	10,08
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	23,70	2,63
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	6,80	5,06
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	9,08	4,99
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	26,17	0,66
TOTAL Material:						23,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	24,88	8,86
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71250000	28,17	20,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						28,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00460000	495,76	2,28
99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	1,50000000	2,69	4,03
TOTAL Serviço:						6,31
VALOR:						59,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

102281 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_02/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01490000	102,77	1,53
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01370000	272,98	3,73
TOTAL Equipamento Custo Horário:						5,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02860000	20,39	0,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,58
VALOR:						5,84

93369 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. INCLUSO COMPACTAÇÃO. AF_04/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01800000	31,78	0,57
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02000000	37,86	0,75
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03400000	95,66	3,25
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02600000	231,76	6,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						10,59
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	20,39	0,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	SINAPI	M3	1,00000000	2,19	2,19
TOTAL Serviço:						2,19
VALOR:						13,24

97083 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER E VIGAS BALDRAME, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,04200000	0,73	0,03
95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,02500000	5,87	0,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		REF.	
		03/2023	01/2023
		01/2023	02/2023
		03/2023	03/2023
		03/2023	12/2022
		03/2023	03/2023
		09/2022	

TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,17
----------------------------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	26,82	1,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	20,39	1,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,01
VALOR:						3,18

97087 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER E VIGAS BALDRAME, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	1,59	1,65
TOTAL Material:						1,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	26,82	0,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	20,39	0,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,47
VALOR:						2,12

95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SOB VIGA BALDRAME E RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	26,82	4,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	20,39	0,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,27

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	438,44	14,86
TOTAL Serviço:						14,86
VALOR:						20,13

97086 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	6,29	0,10
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,37000000	8,04	2,97
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,09500000	23,70	2,25
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44000000	2,81	1,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,38000000	17,66	24,37
TOTAL Material:						30,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44400000	24,88	35,92
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,35700000	28,17	66,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						102,31
VALOR:						133,23

92771 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	0,22
TOTAL Material:					0,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	19,20	0,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02590000	26,62	0,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,76

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	13,00
TOTAL Serviço:					13,00
VALOR:					14,61

92772 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,14700000	0,22
TOTAL Material:					0,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00230000	19,20	0,04
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01430000	26,62	0,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,42

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,17	11,17
TOTAL Serviço:						11,17
VALOR:						12,40

97096 - CONCRETAGEM DE RADIER, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	0,50	0,02
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05300000	1,27	0,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,08

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,06000000	551,10	584,16
TOTAL Material:						584,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	26,82	11,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	20,39	8,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,40
VALOR:						603,64

96539 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05500000	31,02	1,70
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02600000	32,18	0,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,53

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,59300000	65,92	39,09
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,29	0,06
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,29400000	8,04	18,44
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00700000	26,24	0,18
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03500000	24,16	0,84
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01000000	29,25	0,29
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,35900000	2,81	3,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Material:	62,71
-----------------	-------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76300000	24,88	18,98
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,93800000	28,17	54,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						73,57
VALOR:						138,81

96557 - CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,09300000	0,50	0,04
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,08800000	1,27	0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,15

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,15000000	551,10	633,76
TOTAL Material:						633,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36300000	26,82	9,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54400000	20,39	11,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,82
VALOR:						654,73

101617 - PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00160000	31,78	0,05
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00160000	37,86	0,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	26,82	1,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	20,39	1,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,89
VALOR:						3,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

96617 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	26,82	4,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05080000	20,39	1,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	438,44	14,86
TOTAL Serviço:						14,86

VALOR: 20,88

96538 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,26500000	31,02	8,22
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,13500000	32,18	4,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:						12,56

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,79100000	65,92	52,14
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,29	0,06
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,72600000	8,04	13,87
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03100000	26,24	0,81
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,02400000	26,56	0,63
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,13000000	24,16	3,14
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	29,25	0,70
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	14,37800000	2,81	40,40
TOTAL Material:						111,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61100000	24,88	40,08
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,72700000	28,17	133,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						173,23

VALOR: 297,54

96544 - ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38	0,78
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
TOTAL Material:					1,04	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	19,20	0,94
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15100000	26,62	4,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,95	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	13,87	13,87
TOTAL Serviço:					13,87	
VALOR:					19,86	

96545 - ARMAÇÃO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38	0,78
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72400000	0,22	0,15
TOTAL Material:					0,93	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03750000	19,20	0,72
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11550000	26,62	3,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,79	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	14,00	14,00
TOTAL Serviço:					14,00	
VALOR:					18,72	

96546 - ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38	0,78
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	0,22	0,10
TOTAL Material:					0,88	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	19,20	0,55
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	26,62	2,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	13,00	13,00
TOTAL Serviço:						13,00
VALOR:						16,79

96547 - ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38	0,78
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,30600000	0,22	0,06
TOTAL Material:						0,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02200000	19,20	0,42
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	26,62	1,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,23

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,17	11,17
TOTAL Serviço:						11,17
VALOR:						14,24

S06417 - BOMBEAMENTO CONTÍNUO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102449	Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,potência = 5 cv	ORSE	h	0,12500000	4,99	0,62
TOTAL Equipamento:						0,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02980000	29,55	0,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02980000	20,39	0,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,49
VALOR:						2,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

96558 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,12600000	0,50	0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,27	0,15
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,21

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,15000000	551,10	633,76
TOTAL Material:						633,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49300000	26,82	13,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	20,39	15,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						28,30
VALOR:						662,27

101951 - LAJE PRÉ-MOLDADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 12CM (LAJE PRÉ-MOLDADA E TELA Q138 FORNECIDOS) INCLUSOS ARMAÇÃO, CONCRETO E ESCORAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	29,25	1,17
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	17,66	33,02
TOTAL Material:						34,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45600000	28,17	12,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32200000	20,39	6,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,04800000	649,58	31,17
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	15,30	14,84
TOTAL Serviço:						46,01
VALOR:						99,60

92459 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,29	0,06
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	29,25	1,43
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	17,66	5,79
TOTAL Material:						7,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17500000	4,35
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	26,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					31,30

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	1,55100000	63,31
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,29700000	41,51
TOTAL Serviço:					104,82
VALOR:					143,40

103675/1 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJE, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	0,15
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,22

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	607,86
TOTAL Material:					607,86

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	3,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	20,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	16,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					40,56
VALOR:					648,64

92415 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCAÇAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	MES	0,19600000	2,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	4,37	3,43
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	MES	0,39300000	17,50	6,87
TOTAL Equipamento:						12,52

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,29	0,06
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	29,25	0,55
TOTAL Material:					0,61	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20600000	24,88	5,12
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12500000	28,17	31,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					36,81	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,52500000	186,87	98,10
TOTAL Serviço:					98,10	
VALOR:					148,04	

103672/1 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	0,50	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	1,27	0,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,19	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	551,10	607,86
TOTAL Material:					607,86	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	28,17	6,31
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	26,82	6,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	20,39	27,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					39,74	
VALOR:					647,79	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

92760 - ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,22
TOTAL Material:					0,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	19,20
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	26,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,34

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	13,87
TOTAL Serviço:					13,87
VALOR:					17,20

92761 - ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,22
TOTAL Material:					0,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	19,20
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	26,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,66

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	14,00
TOTAL Serviço:					14,00
VALOR:					16,60

92762 - ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38
TOTAL Material:					0,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		REF.	
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11
TOTAL Material:						0,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	19,20	0,12
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	26,62	1,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	13,00	13,00
TOTAL Serviço:						13,00
VALOR:						15,05

92763 - ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38	0,78
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,22	0,08
TOTAL Material:						0,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	19,20	0,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	26,62	0,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,17	11,17
TOTAL Serviço:						11,17
VALOR:						12,79

92764 - ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38	0,78
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	0,22	0,04
TOTAL Material:						0,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	19,20	0,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPESE	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01940000	26,62	0,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,57

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,10	11,10
TOTAL Serviço:					11,10	
VALOR:					12,49	

92765 - ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38	0,78
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,11300000	0,22	0,02
TOTAL Material:					0,80	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	19,20	0,04
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	26,62	0,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,44	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	13,10	13,10
TOTAL Serviço:					13,10	
VALOR:					14,34	

92766 - ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38	0,78
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,05200000	0,22	0,01
TOTAL Material:					0,79	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	19,20	0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01200000	26,62	0,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,34	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92798	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	13,09	13,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Serviço:	13,09
VALOR:	14,22

92510 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	0,39700000	8,02	3,18
TOTAL Equipamento:					3,18	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,29	0,06
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,09500000	125,53	11,92
TOTAL Material:					11,98	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12600000	24,88	3,13
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68700000	28,17	19,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,48	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,57700000	70,31	40,56
TOTAL Serviço:					40,56	
VALOR:					78,20	

101792 - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO. AF_09/2020 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01100000	29,25	0,32
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14300000	17,66	2,52
TOTAL Material:					2,84	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	24,88	2,23
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	28,17	3,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,80	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,54500000	15,30	8,33
TOTAL Serviço:					8,33	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR: **16,97**

92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38	0,78
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33300000	0,22	0,29
TOTAL Material:					1,07	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00980000	19,20	0,18
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05970000	26,62	1,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,76	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	13,87	13,87
TOTAL Serviço:					13,87	

VALOR: **16,70**

92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	31,38	0,78
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	0,22	0,16
TOTAL Material:					0,94	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00660000	19,20	0,12
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	26,62	1,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,19	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	14,00	14,00
TOTAL Serviço:					14,00	

VALOR: **16,13**

98577 - TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE FLEXÍVEL, À BASE DE SILICONE. AF_06/2018 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043142	SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MÓDULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO	SINAPI	L	0,06480000	142,69	9,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

00044073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	SINAPI	M	1,00000000	0,75	0,75
TOTAL Material:						9,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16500000	26,82	31,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23600000	20,39	4,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						36,05
VALOR:						46,04

103330 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038783	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUIROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)	SINAPI	UN	28,31000000	20,66
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	0,40
00034558	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,04
TOTAL Material:					23,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	26,82	32,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	20,39	12,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						44,41

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00980000	5,93
TOTAL Serviço:					5,93
VALOR:					73,44

93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	0,04
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,32
TOTAL Material:					1,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	26,82	1,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	20,39	1,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,00190000	576,51	1,09
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,02400000	508,46	12,20
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	0,79000000	14,00	11,06
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,21700000	165,07	35,82
TOTAL Serviço:					60,17
VALOR:					65,26

93195 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00700000	6,29	0,04
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,00000000	0,22	1,32
TOTAL Material:					1,36
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06800000	26,82	1,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09400000	20,39	1,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,73

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,00190000	576,51	1,09
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,02400000	508,46	12,20
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	0,49000000	13,87	6,79
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,21300000	165,07	35,15
TOTAL Serviço:					55,23
VALOR:					60,32

93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00600000	6,29	0,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,00000000	0,22	1,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Material:	1,35
-----------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	26,82	2,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	20,39	2,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	576,51	1,09
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	508,46	9,15
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	13,87	6,79
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,17000000	165,07	28,06
TOTAL Serviço:						45,09

VALOR:	50,76
---------------	--------------

93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00500000	6,29	0,03
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,22	1,32
TOTAL Material:						1,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	26,82	2,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	20,39	2,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	576,51	1,09
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01200000	508,46	6,10
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,30800000	13,35	4,11
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,12200000	165,07	20,13
TOTAL Serviço:						31,43

VALOR:	37,48
---------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPE	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

93185 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	6,29	0,04
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,22	1,32
TOTAL Material:					1,36	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	26,82	1,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	20,39	1,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,30	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	576,51	1,09
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	508,46	12,20
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	14,00	11,06
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,21400000	165,07	35,32
TOTAL Serviço:					59,67	
VALOR:					64,33	

93201 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	26,82	4,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	20,39	0,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,63	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00350000	576,51	2,01
TOTAL Serviço:					2,01	
VALOR:					6,64	

S090403/1 - PLATIBANDA DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 10X20X20CM, AMARRADA COM PILARETES EM CONC. ARM. A CADA 2M (H=0,50M) (M)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15200000	26,62	4,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26000000	28,17	7,32
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02000000	26,82	27,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65200000	20,39	33,68

TOTAL MÃO DE OBRA: 72,41

Custo Horário da Execução: 72,4100

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Unitário da Execução: 72,4100

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I020503	AREIA LAVADA MEDIA	M3	0,02036000	136,67	2,78
I022585	BLOCO CERÂMICO 10 FUIROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA	UN	13,00000000	1,42	18,46
I020517	BRITA 1	M3	0,00260000	152,60	0,40
I020518	BRITA 2	M3	0,00620000	152,60	0,95
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,52800000	1,09	0,58
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,44200000	0,73	3,97
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,08000000	6,29	0,50
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03000000	23,30	0,70
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,10000000	4,08	0,41
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,20000000	13,33	2,67

TOTAL MATERIAIS: 31,42

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	1,00000000	0,33	0,33

TOTAL SERVIÇOS: 0,33

Custo Direto Total: 104,16

VALOR: 104,16

100680/1 - (P1) KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, MAD. LEI, LEVE, 70X210CM, COM VISOR DE VIDRO 40X60CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E MOLA AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011560 MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	174,10	174,10
TOTAL Material:					174,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	24,88	9,95
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	28,24	11,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,25	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coficiente	Preço Unitário	Total
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,80000000	11,42	111,92
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	404,26	404,26
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	125,75	125,75
91010/1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, EM MADEIRA DE LEI, LISA, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR 40X60CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI/IOPEs	UN	1,00000000	618,17	618,17
TOTAL Serviço:						1.260,10

VALOR:	1.455,45
---------------	-----------------

100680/2 - (P2) KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, LEVE, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E MOLA AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coficiente	Preço Unitário	Total
00011560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	174,10
TOTAL Material:					174,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coficiente	Preço Unitário	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	9,95
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	11,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,25

Serviço	Fonte	Unid	Coficiente	Preço Unitário	Total
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,80000000	111,92
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	404,26	404,26
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	125,75	125,75
91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	302,70	302,70
TOTAL Serviço:					944,63

VALOR:	1.139,98
---------------	-----------------

100685/6 - (P3) KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, LEVE, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E MOLA AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coficiente	Preço Unitário	Total
00011560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000	174,10
TOTAL Material:					174,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coficiente	Preço Unitário	Total
---	-------	------	------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	24,88	9,95
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	28,24	11,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,25

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	11,42	116,48
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	404,26	404,26
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	144,74	144,74
91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	394,77	394,77
TOTAL Serviço:						1.060,25
VALOR:						1.255,60

94590 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,69500000	0,20	0,53
00043657	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	SINAPI	M	1,00000000	6,37	6,37
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,20000000	20,75	4,15
TOTAL Material:						11,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	26,82	4,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	20,39	1,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,61
VALOR:						16,66

112594/1 - (B1) JANELA TIPO BÂSCULA EM ALUMÍNIO BRANCO, COM VIDRO, ALIZAR E TELA TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, DIM. 3,90 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I001606	BASCULANTE ALUM.0,8x0,80m PINT.ELETROSTATICA BRANCA	SBC	M2	1,95000000	301,90	588,71
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	9,10000000	24,30	221,13
R.03.000.0203 38	Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas	SP OBRAS	M2	1,95000000	166,06	323,82
TOTAL Material:						1.133,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORNTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,01102500	23,53	70,85
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,01102500	30,10	90,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						161,48

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	1,95000000	292,23	569,85
TOTAL Serviço:					569,85	
VALOR:					1.864,99	

112594/2 - (B2) JANELA TIPO BÁSCULA EM ALUMÍNIO BRANCO, COM VIDRO, ALIZAR E TELA TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, DIM. 3,30 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I001606	BASCULANTE ALUM.0,8x0,80m PINT.ELETROSTATICA BRANCA	SBC	M2	1,65000000	301,90	498,14
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	7,90000000	24,30	191,97
R.03.000.0203 38	Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas	SP OBRAS	M2	1,65000000	166,06	274,00
TOTAL Material:					964,11	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,63175000	23,53	61,93
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,63175000	30,10	79,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					141,15	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	1,65000000	292,23	482,18
TOTAL Serviço:					482,18	
VALOR:					1.587,44	

112594/3 - (B3) JANELA TIPO BÁSCULA EM ALUMÍNIO BRANCO, COM VIDRO, ALIZAR E TELA TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, DIM. 1,05 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I001606	BASCULANTE ALUM.0,8x0,80m PINT.ELETROSTATICA BRANCA	SBC	M2	0,52500000	301,90	158,50
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	3,40000000	24,30	82,62
R.03.000.0203 38	Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas	SP OBRAS	M2	0,52500000	166,06	87,18
TOTAL Material:					328,30	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,59500000	23,53	37,53
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,59500000	30,10	48,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	85,54
--	-------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,52500000	292,23	153,42
TOTAL Serviço:					153,42
VALOR:					567,26

112594/4 - (B4) JANELA TIPO BÂSCULA EM ALUMÍNIO BRANCO, COM VIDRO FANTASIA E ALIZAR, DIM. 1,05 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001606	BASCULANTE ALUM.0,8x0,80m PINT.ELETRÓSTATICA BRANCA	M2	0,52500000	301,90	158,50
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	3,40000000	24,30	82,62
TOTAL Material:					241,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,59500000	23,53	37,53
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,59500000	30,10	48,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					85,54

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,52500000	267,04	140,20
TOTAL Serviço:					140,20
VALOR:					466,86

112594/5 - (B5) JANELA TIPO BÂSCULA EM ALUMÍNIO BRANCO, COM VIDRO FANTASIA E ALIZAR, DIM. 0,60 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001606	BASCULANTE ALUM.0,8x0,80m PINT.ELETRÓSTATICA BRANCA	M2	0,30000000	301,90	90,57
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,50000000	24,30	60,75
TOTAL Material:					151,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95700000	23,53	22,52
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95700000	30,10	28,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					51,33

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,30000000	267,04	80,11
TOTAL Serviço:					80,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR:	282,76
---------------	---------------

91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,61	2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	24,30	166,46
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	779,97	426,87
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	31,41	27,73
TOTAL Material:					623,99	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	26,82	10,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	20,39	3,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,15	

VALOR:	638,14
---------------	---------------

05.30.0100 - GUARDA-CORPO EM FERRO FUNDIDO, H=1,10M, CONFORME PROJETO. INCLUSO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA (2 DEMÃOS) (M)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
REQ006200	Retificador de solda, elétrico, de 430A. Custo horario corrido.	SCO	h	4,00000000	19,85	79,40
TOTAL Equipamento:					79,40	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000001	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	SINAPI	KG	0,10000000	95,00	9,50
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	12,35000000	13,97	172,53
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,89600000	14,37	12,88
00010998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	2,00000000	32,98	65,96
00000002	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	SINAPI	M3	0,10000000	20,82	2,08
00011964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	1,00000000	2,55	2,55
I021089	RIPA MADEIRA DE LEI DE 7 X 2 CM	IOPEs	M	1,05000000	15,47	16,24
TOTAL Material:					281,74	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	23,53	94,12
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	30,10	120,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					214,52	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORNTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	1,09790000	52,26	57,38
100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,09790000	26,53	29,13
102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,15500000	20,63	3,20
TOTAL Serviço:					89,71
VALOR:					665,37

102146 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM A 5MM, ACABAMENTO BISOTADO, FIXADO NA PAREDE, SEM MOLDURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,00000000	433,23	433,23
1001091	FITA VHB DUPLA-FACE STRUCTURAL GLAZING PELE DE VIDRO 25mm x 20m	RL	0,08000000	148,61	11,89
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,43000000	20,75	8,92
TOTAL Material:					454,04
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37000000	20,39	7,54
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35900000	23,32	8,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,91
VALOR:					469,95

98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. (LAJE EXPOSTA/PLATIBANDA) AF_06/2018 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,26000000	7,73	2,00
00004014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	1,12500000	66,60	74,92
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,61500000	20,03	12,31
TOTAL Material:					89,23
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19200000	22,25	4,27
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,94800000	25,16	23,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					28,12
VALOR:					117,35

98556 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (WC, BANHEIRO, COCÇÃO, LAVAGEM/APOIO). AF_06/2018 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	SINAPI	KG	4,20000000	3,00
00004030	VEU POLIESTER	SINAPI	M2	1,35100000	8,73
TOTAL Material:					24,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17800000	22,25
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88100000	25,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					26,12

VALOR: 50,51

98565 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	2,58
TOTAL Material:					2,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65900000	26,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	20,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,38

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03500000	819,79
TOTAL Serviço:					28,69

VALOR: 51,75

98566 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	SINAPI	M2	1,05000000	15,31
TOTAL Material:					16,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70600000	26,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	20,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,84

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03500000	819,79
TOTAL Serviço:					28,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR: **66,60**

98555 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, EM ESTRUTURAS ENTERRADAS. AF_06/2018 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	SINAPI	KG	3,20000000	3,00	9,60
TOTAL Material:					9,60	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	22,25	2,40
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53200000	25,16	13,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,78	

VALOR: **25,38**

96486 - FORRO DE PVC, LISO, ANTICHAMAS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	36,45	1,55
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,09560000	32,86	36,00
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	0,26	0,56
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	29,16	0,38
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03330000	49,99	1,66
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	2,05	2,71
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,84990000	5,45	20,98
TOTAL Material:					63,84	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49940000	28,68	14,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,32	

VALOR: **78,16**

96121 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	SINAPI	M	1,15120000	3,95	4,54
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,58330000	0,26	0,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		REF.	
			03/2023
			01/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,07490000	49,99	3,74
TOTAL Material:						8,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14680000	28,68	4,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,21
VALOR:						12,64

87900 - CHAPISCO APLICADO EM PAREDES (ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO), COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10740000	26,82	2,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03580000	20,39	0,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,60

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87325	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	3.186,45	4,77
TOTAL Serviço:						4,77
VALOR:						8,37

87535 - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	26,82	8,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	20,39	2,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,98

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	605,47	22,76
TOTAL Serviço:						22,76
VALOR:						33,74

87273/3 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, DIMENSÕES 32,5 X 59 CM, REF. FORMA BRANCO BR ELIANE OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. INCLUSO REJUNTAMENTO AF_02/2023_PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	0,65	4,45
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	3,81	0,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

40605181	REVESTIMENTO CERÂMICO ELIANE FORMA BIANCO BR, DIM 32,5 X 59CM (INCLUSO FRETE E IPI)	ELIANE BR	M2	1,08000000	57,72	62,34
TOTAL Material:						67,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69700000	26,69	18,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31380000	20,39	6,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,00
VALOR:						92,64

87273/4 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, ASSENTADO SOBRE CERÂMICA EXISTENTE (MÉTODO "PISO SOBRE PISO"), DIMENSÕES 32,5 X 59 CM, REF. FORMA BRANCO BR ELIANE OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COM ARGAMASSA ACIII. INCLUSO REJUNTAMENTO AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	6,85000000	1,99
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	3,81
40605181	REVESTIMENTO CERÂMICO ELIANE FORMA BIANCO BR, DIM 32,5 X 59CM (INCLUSO FRETE E IPI)	ELIANE BR	M2	1,08000000	57,72
TOTAL Material:					76,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88000000	26,69	23,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36690000	20,39	7,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						30,97
VALOR:						107,79

87882 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03890000	26,82	1,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	20,39	0,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,33

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87325	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	3.186,45
TOTAL Serviço:					4,77
VALOR:					6,10

87775 - EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2022 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	27,76	3,85
TOTAL Material:						3,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	26,82	18,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	20,39	13,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	605,47	19,01
TOTAL Serviço:						19,01
VALOR:						54,91

90408 - EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66000000	26,82	17,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24300000	20,39	4,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02130000	605,47	12,89
TOTAL Serviço:						12,89
VALOR:						35,54

104590/1 - REVESTIMENTO EXTERNO EM CERÂMICA GAIL, LINHA NATURAL, DIMENSÕES 24 X 11,6CM, COR 1400 CASTOR, ESPESSURA 9MM (CÓD. 1009), CONFORME FACHADA EXISTENTE (COMPLEMENTO), DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. INCLUSO REJUNTEAF_02/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	5,24000000	1,99	10,43
23024903	CERÂMICA GAIL, LINHA NATURAL, DIMENSÕES 24 X 11,6CM, COR 1400 CASTOR, ESPESSURA 9MM (CÓD. 1009)	GAIL INDÚSTRIA	M2	1,11000000	134,59	149,39
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	1,37000000	3,81	5,22
TOTAL Material:						165,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47400000	26,69	39,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73700000	20,39	15,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						54,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR: **219,41**

87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	14,86
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,36
TOTAL Material:					3,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	26,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	20,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,07

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	644,64
TOTAL Serviço:					27,78

VALOR: **40,33**

87745 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	14,86
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,36
TOTAL Material:					3,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56100000	26,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	20,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,74

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	644,64
TOTAL Serviço:					27,78

VALOR: **52,00**

104598/1 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM, REF. ELIANE MICRON BRANCO NATURAL OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. INCLUSO REJUNTE. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	1,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		REF.	
		03/2023	
		01/2023	
		02/2023	
		03/2023	
		03/2023	
		03/2023	
		12/2022	
		03/2023	
		09/2022	

20404630	PORCELANATO ELIANE MICRON BRANCO NATURAL 80 X 80 CM	ELIANE IND	M2	1,08000000	142,12	153,49
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10600000	3,81	0,40
TOTAL Material:						172,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53480000	26,69	14,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16940000	20,39	3,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,72
VALOR:						189,78

104597/1 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM, REF. ELIANE BIANCO PLUS NATURAL OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. INCLUSO REJUNTE. AF_02/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	18,17
77467555	PORCELANATO ELIANE BIANCO PLUS NATURAL 80 X 80 CM	ELIANE IND	M2	1,10000000	113,34
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10600000	0,40
TOTAL Material:					131,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85810000	26,69	22,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21390000	20,39	4,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,26
VALOR:						159,17

S07653 - PISO EM GRANITO BRANCO, CONFORME PROJETO (COMPLEMENTO PISO EXISTENTE) APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE ACII, INCLUSO REJUNTE. (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,50000000	5,45
107119	Granito branco Siena e= 2cm	ORSE	m2	1,02000000	501,49
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,30000000	1,14
TOTAL Material:					508,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64000000	26,82	17,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	20,39	12,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,39
VALOR:						537,47

171085/1 - DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI, ENVERNIZADO, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

I021085	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO	IOPEs	M3	0,01096000	7.875,00	86,31
I001420	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA	SBC	KG	0,15000000	13,21	1,98
I006328	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE 10x2cm	SBC	M2	1,05000000	289,00	303,45
TOTAL Material:						391,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,75000000	24,88	118,18
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,75000000	28,24	134,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						252,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	1,00000000	20,63	20,63
TOTAL Serviço:						20,63
VALOR:						664,69

13.170.0011/1 - REVESTIMENTO DE ESTRUTURA (ACABAMENTO VERTICAL DO DECK) EM MADEIRA, CONFORME PROJETO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	14,00000000	0,68	9,52
I006328	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE 10x2cm	SBC	M2	1,00000000	289,00	289,00
TOTAL Material:						298,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	28,24	33,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						33,89
VALOR:						332,41

98689/3 - SOLEIRA EM GRANITO BRANCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. (LAVA-LOUÇA, WC, BANHEIRO E APOIO) AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	1,99	2,57
113256	Soleira em granito branco Siena, polido, l = 15 cm, e = 2cm	ORSE	m	1,00000000	92,30	92,30
TOTAL Material:						94,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	26,82	14,67
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	20,39	5,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,24
VALOR:						115,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

101965/1 - PEITORIL EM GRANITO BRANCO, L = 22CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	31,02	12,35
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	32,18	0,68
TOTAL Equipamento Custo Horário:						13,03

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	1,20000000	2,29	2,75
113257	Peitoril granito branco siena, polido, l = 22cm, e = 2cm	ORSE	m	1,04000000	143,09	148,81
TOTAL Material:						151,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	26,82	11,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	20,39	4,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,50
VALOR:						180,09

101966/1 - CHAPIM SOBRE PLATIBANDA, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,17900000	31,02	5,55
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00900000	32,18	0,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:						5,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	1,50000000	2,29	3,44
00004825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,04000000	69,59	72,37
TOTAL Material:						75,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18900000	26,82	5,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	20,39	1,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,99
VALOR:						88,64

S141101 - CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO (UND)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		REF.	
			03/2023
			01/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

I080125	BETONEIRA 320 L (E301)	0,05283600	1,0000	0,0000	42,5600	16,8900	2,2487
TOTAL EQUIPAMENTOS:							2,2487

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
I010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	0,31920000	12,11	3,87
I010121	ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0,13720000	19,43	2,67
I010111	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0,18200000	17,82	3,24
I010139	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)	H	5,23600000	19,43	101,74
I010146	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	H	14,19200000	13,33	189,18
TOTAL MÃO DE OBRA:				300,70	

Custo Horário da Execução:	302,9487
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	302,9500

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
I021517	ACO CA-50 DE 8.0MM	KG	1,97225000	12,19	24,04
I024015	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE	KG	1,20000000	8,48	10,18
I027010	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,03430000	18,30	0,63
I020503	AREIA LAVADA MEDIA	M3	0,17557700	136,67	24,00
I022502	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	UN	36,76400000	2,89	106,25
I020517	BRITA 1	M3	0,01946200	152,60	2,97
I020518	BRITA 2	M3	0,04551000	152,60	6,94
I020505	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	KG	5,13440000	1,09	5,60
I020508	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	KG	47,03150000	0,63	29,63
I028008	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,05600000	15,21	0,85
I026569	PREGO 18X27	KG	0,02100000	17,28	0,36
I020985	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	M	0,07000000	5,46	0,38
I020988	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	M	0,14000000	15,47	2,17
TOTAL MATERIAIS:				214,00	

Custo Direto Total:	516,95
VALOR:	516,95

S141104 - CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO (UND)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
I080125	BETONEIRA 320 L (E301)	0,06997200	1,0000	0,0000	42,5600	16,8900	2,9780
TOTAL EQUIPAMENTOS:						2,9780	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
-------------	------	---------	--------------	---------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

I010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	0,63560000	12,11	7,70
I010121	ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0,27160000	19,43	5,28
I010111	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0,36400000	17,82	6,49
I010139	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)	H	5,28400000	19,43	102,67
I010146	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	H	14,30000000	13,33	190,62
TOTAL MÃO DE OBRA:					312,76

Custo Horário da Execução:	315,7380
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	315,7400

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I021517	ACO CA-50 DE 8.0MM	KG	3,90425000	12,19	47,59
I024015	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE	KG	1,20000000	8,48	10,18
I027010	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,06790000	18,30	1,24
I020503	AREIA LAVADA MEDIA	M3	0,16927000	136,67	23,13
I022502	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	UN	36,76400000	2,89	106,25
I020517	BRITA 1	M3	0,02577400	152,60	3,93
I020518	BRITA 2	M3	0,06027000	152,60	9,20
I020505	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	KG	4,34240000	1,09	4,73
I020508	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	KG	52,13630000	0,63	32,85
I028008	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,11200000	15,21	1,70
I026569	PREGO 18X27	KG	0,04200000	17,28	0,73
I020985	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	M	0,14000000	5,46	0,76
I020988	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	M	0,28000000	15,47	4,33
TOTAL MATERIAIS:					246,62

Custo Direto Total:	562,36
VALOR:	562,36

S141102 - CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPAS EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO (UND)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
I080125	BETONEIRA 320 L (E301)	0,05283600	1,0000	0,0000	42,5600	16,8900	2,2487
TOTAL EQUIPAMENTOS:							2,2487

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
I010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	0,31920000	12,11	3,87
I010121	ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0,13720000	19,43	2,67
I010111	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0,18200000	17,82	3,24
I010139	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)	H	5,23600000	19,43	101,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

I010146	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	H	14,01200000	13,33	186,78
TOTAL MÃO DE OBRA:					298,30

Custo Horário da Execução:	300,5487
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	300,5500

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I021517	ACO CA-50 DE 8.0MM	KG	1,97225000	24,04
I024015	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE	KG	1,20000000	10,18
I027010	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,03430000	0,63
I020503	AREIA LAVADA MEDIA	M3	0,15433700	21,09
I022502	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	UN	36,76400000	106,25
I020517	BRITA 1	M3	0,01946200	2,97
I020518	BRITA 2	M3	0,04551000	6,94
I020505	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	KG	4,34240000	4,73
I020508	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	KG	43,97150000	27,70
I028008	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,05600000	0,85
I026569	PREGO 18X27	KG	0,02100000	0,36
I020985	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	M	0,07000000	0,38
I020988	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	M	0,14000000	2,17
TOTAL MATERIAIS:				208,29

Custo Direto Total:	508,84
VALOR:	508,84

89355 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07650000	0,17
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	5,57
TOTAL Material:					5,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	6,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32790000	8,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,49
VALOR:					20,23

89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	2,26	0,20
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	5,99	6,28
TOTAL Material:						6,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	19,68	7,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	24,55	9,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,79
VALOR:						23,27

89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	73,55
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	2,26
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	83,34
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,74
TOTAL Material:					3,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	19,68	3,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	24,55	4,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,95
VALOR:						12,57

89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	73,55
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,05
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	2,26
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	83,34
TOTAL Material:					2,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	19,68	2,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	24,55	3,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR: **9,02**

89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	73,55	0,43
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	11,63	11,63
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	2,26	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	83,34	0,58
TOTAL Material:					12,71	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	19,68	2,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	24,55	3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,25	

VALOR: **18,96**

90374 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00880000	73,55	0,64
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	2,26	0,10
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	83,34	0,87
00007122	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	15,89	15,89
TOTAL Material:					17,50	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	19,68	3,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	24,55	4,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,34	

VALOR: **25,84**

89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	12,17	0,12
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	99,56	99,56
TOTAL Material:					99,68	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORNTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	19,68	4,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	24,55	5,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,78
VALOR:						109,46

S01313 - NÍPEL EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05000000	0,38
101639	Nipel pvc rígido roscavel d= 1/2"	ORSE	un	1,00000000	1,09
TOTAL Material:					1,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	24,55	2,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	20,39	2,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,94
VALOR:						6,41

89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	0,03
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	10,87
TOTAL Material:					10,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	19,68	5,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	24,55	7,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,95
VALOR:						23,85

89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	0,04
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	17,95
TOTAL Material:					17,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	19,68	6,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	24,55	7,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,07
VALOR:						32,06

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	0,05
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	24,88
TOTAL Material:					24,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	19,68	8,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	24,55	10,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,65
VALOR:						44,58

89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	2,14
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	29,61
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	3,66
TOTAL Material:					35,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	19,68	7,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	24,55	9,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,62
VALOR:						53,06

104348 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	0,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	2,26	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	83,34	0,91
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,45	14,45
TOTAL Material:						15,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	19,68	0,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	24,55	0,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,49
VALOR:						16,39

89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	73,55
00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,95
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	2,26
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	83,34
TOTAL Material:					9,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	19,68	2,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	24,55	3,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,60
VALOR:						15,53

89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,92
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,85
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	30,36
TOTAL Material:					10,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	19,68	2,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	24,55	3,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,09
--	------

VALOR:	16,29
---------------	--------------

89809 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,40
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	13,15
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	30,36
TOTAL Material:					23,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	19,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	24,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,60

VALOR:	33,04
---------------	--------------

89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	73,55
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	3,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	2,26
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	83,34
TOTAL Material:					5,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	19,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	24,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,60

VALOR:	10,92
---------------	--------------

104353 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,92	1,92
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	30,20	30,20
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	30,36	4,25
TOTAL Material:						43,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20830000	19,68	4,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20830000	24,55	5,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,20
VALOR:						52,37

89825 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	1,92	5,76
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	30,36	2,27
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	11,89	11,89
TOTAL Material:						19,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	19,68	0,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	24,55	1,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,01
VALOR:						21,93

S01613 - CURVA 45° CURTA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂMETRO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,40	3,40
100795	Curva 45 curta pvc sanitario d= 100mm	ORSE	un	1,00000000	17,89	17,89
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	30,36	3,49
TOTAL Material:						24,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	24,55	5,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	20,39	4,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,34
--	-------

VALOR:	35,12
---------------	--------------

S01668 - CURVA 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂMETRO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100162	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	ORSE	un	1,00000000	0,98
101929S	Curva de pvc 45 graus, soldavel, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	5,98
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	30,36
TOTAL Material:					8,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	19,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	24,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,31

VALOR:	13,79
---------------	--------------

S01619 - CURVA 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂMETRO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,92
100803	Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm	ORSE	un	1,00000000	6,45
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02500000	30,36
TOTAL Material:					9,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	19,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	24,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,20

VALOR:	15,33
---------------	--------------

104330/1 - RALO LINEAR, COM GRELHA EM ALUMÍNIO, LARGURA 5CM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	73,55
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	2,26
113637	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio	ORSE	un	1,00000000	68,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	83,34	0,63
TOTAL Material:						69,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41620000	19,68	8,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41620000	24,55	10,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,41

VALOR:	88,15
---------------	--------------

89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02240000	2,26	0,05
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	44,42	45,98
TOTAL Material:						46,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40240000	19,68	7,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40240000	24,55	9,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,78

VALOR:	63,81
---------------	--------------

89535 - CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,99	7,98
00020097	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	39,31	39,31
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	30,36	3,49
TOTAL Material:						50,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12880000	19,68	2,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12880000	24,55	3,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,69

VALOR:	56,47
---------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		REF.	
			03/2023
			01/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

054046 - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	UN	1,00000000	24,51
TOTAL Material:					24,51
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	19,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23700000	24,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					46,61
VALOR:					71,12

063024 - CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 25MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001550	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	8,68
TOTAL Material:					8,68
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47800000	25,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47800000	29,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					26,54
VALOR:					35,22

061328 - BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039213	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,44
00039179	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	5,10
TOTAL Material:					7,54
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	25,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	29,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,44
VALOR:					16,98

93009 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	16,15
TOTAL Material:					17,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Material:	17,76
-----------------	-------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	25,99	3,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	29,55	3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,16
VALOR:						24,92

93014 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001894	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	6,08
TOTAL Material:					6,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25790000	25,99	6,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25790000	29,55	7,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,32
VALOR:						20,40

93020 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	10,94
TOTAL Material:					10,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38690000	25,99	10,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38690000	29,55	11,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,48
VALOR:						32,42

101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	793,68
TOTAL Material:					793,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	25,99	13,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	29,55	15,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	29,68
--	-------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01440000	705,54	10,15
TOTAL Serviço:					10,15
VALOR:					833,51

93673/1 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	1,00000000	67,68	67,68
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	4,00000000	2,12	8,48
TOTAL Material:					76,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56800000	25,99	14,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56800000	29,55	16,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					31,54
VALOR:					107,70

93664 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	46,25	46,25
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2,00000000	1,65	3,30
TOTAL Material:					49,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18230000	25,99	4,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18230000	29,55	5,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,11
VALOR:					59,66

93665 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034623	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	UN	1,00000000	45,54	45,54
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2,00000000	1,79	3,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

TOTAL Material:	49,12
-----------------	-------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27050000	25,99	7,03
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27050000	29,55	7,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,02
VALOR:						64,14

93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	8,07
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,06
TOTAL Material:					9,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	25,99	1,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	29,55	1,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,63
VALOR:						11,76

91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	3,46
TOTAL Material:					3,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	25,99	3,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	29,55	4,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,99
VALOR:						11,50

91936 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	7,25
TOTAL Material:					7,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	25,99	3,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		REF.	
		03/2023	
		01/2023	
		02/2023	
		03/2023	
		03/2023	
		03/2023	
		12/2022	
		03/2023	
		09/2022	

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	29,55	4,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,93
VALOR:						15,18

103787/1 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I004631	LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60cm BRANCA CALHA 6500K BIVOLT	SBC	UN	1,00000000	27,90	27,90
TOTAL Material:					27,90	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32430000	25,99	8,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32430000	29,55	9,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,01
VALOR:						45,91

S12807 - REFLETOR SLIM LED 50W, BRANCO FRIO, 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	0,77	1,54
I13288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	77,60	77,60
TOTAL Material:					79,14	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,55	14,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	20,39	6,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,90
VALOR:						100,04

92868 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	2,38	2,38
TOTAL Material:					2,38	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24700000	25,99	6,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24700000	29,55	7,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,70
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	673,53	0,60
TOTAL Serviço:						0,60
VALOR:						16,68

91995 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	11,76	
TOTAL Material:					11,76	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	25,99	8,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	29,55	9,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,10	
VALOR:						28,86

91991/2 - TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, VERMELHA, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MATED-15725	MÓDULO TOMADA (COR: VERMELHA PÓLOS: 2P+T CORRENTE: 20A TENSÃO: 250V MATERIAL: TERMOPLÁSTICO PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO)	SETOP	un	1,00000000	7,24	
TOTAL Material:					7,24	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	25,99	12,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	29,55	14,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,55	
VALOR:						34,79

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	3,42	
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,77	
TOTAL Material:					5,19	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	29,55	3,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,66	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR: **8,85**

91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	8,07
TOTAL Material:					8,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	5,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	6,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,48

VALOR: **20,55**

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	2,41
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	0,03
TOTAL Material:					2,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	0,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	0,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,65

VALOR: **4,09**

92982 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,02700000	14,43
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	0,04
TOTAL Material:					14,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	0,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	0,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORNTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR: **15,18**

91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,19000000	3,37	4,01
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,31	0,03
TOTAL Material:					4,04	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	25,99	1,03
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	29,55	1,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,21	
VALOR:					6,25	

91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	55,03	55,03
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	8,85	8,85
TOTAL Serviço:					63,88	
VALOR:					63,88	

41.11.712 - LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PISO, ÁREA EXTERNA, POTÊNCIA 6W, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
P.15.000.0341 23	Luminária LED redonta de embutir tipo balizador, para piso, potência 6W, 300lm / 360 lm, temperatura de cor 2700K/3000K, bivolt; ref. comercial: LM615 da Luminatti, ESL6 da Ames ou equivalente	SP OBRAS	UN	1,00000000	119,91	119,91
TOTAL Material:					119,91	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,99	25,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	29,55	14,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					40,77	
VALOR:					160,68	

97327 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL, INCLUSO FITA DE PVC BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		REF.	
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	6,41	6,54
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	18,79	19,18
TOTAL Material:						25,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	19,68	1,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	24,55	1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,29
VALOR:						28,01

97330 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL, INCLUSO FITA DE PVC BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	21,20
00039665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	48,77
TOTAL Material:					71,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	19,68	1,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	24,55	1,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,82
VALOR:						74,25

S151439 - CABO PARALELO PP, ISOLAMENTO 1000V, SEÇÃO 3X2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000000	29,55	3,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000000	20,39	2,24
TOTAL MÃO DE OBRA:					5,49
Custo Horário da Execução:					5,4900
Produção da Equipe:					1,0000
Custo Unitário da Execução:					5,4900
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1043496	CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 1000V ANTI-CHAMA 90° - 3 X 2,5MM2	M	1,02000000	11,45	11,68
TOTAL MATERIAIS:					11,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Custo Direto Total:	17,17
VALOR:	17,17

103253/1 - RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT, 24000 BTU/H, EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
00011976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,28	7,68
00013246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	0,48	1,92
TOTAL Material:					15,09	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	22,25	66,75
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	25,98	77,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					144,69	
VALOR:					159,78	

86932/1 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, REFERÊNCIA DECA RAVENA, DUAL FLUX OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - INCLUSO ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	39,90	39,90
TOTAL Material:					39,90	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	49,10	49,10
86888/1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA REF. DECA RAVENA OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI/IOPEs	UN	1,00000000	913,57	913,57
TOTAL Serviço:					962,67	
VALOR:					1.002,57	

100858/2 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA, COR BRANCO GELO, MARCA REF. DECA MODELO M715 OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO VÁLVULA DE DESCARGA FECHAMENTO AUTOMÁTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	9,19	9,19
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	3,30	0,12
1065955	MICTORIO BRANCO GELO C/ SIFAO REF. M-715 DECA	IOPEs	UN	1,00000000	483,67	483,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	17,79	35,58
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	1,00000000	221,32	221,32
TOTAL Material:						749,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00900000	24,55	24,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31790000	20,39	6,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,25
VALOR:						781,13

86941 - LAVATÓRIO SUSPENSO, LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, MARCA DECA, LINHA VOGUE PLUS REF. L51.17 OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 30CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	45,27
86903	LAVATÓRIO SUSPENSO, LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, MARCA DECA VOGUE PLUS REF. L51.17 OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	1.140,46
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	185,12
86915	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	118,35
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	61,07
TOTAL Serviço:					1.550,27
VALOR:					1.550,27

86922/3 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, MARCA DE REF. INCEPA 51263 OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO COM AREJADOR REF. 1152.C39 STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	185,12
86874/1	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20L, SEM COLUNA, REF.51263 INCEPA OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	476,73
86914/2	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE, COM AREJADOR, REF. 1152.C39 STANDARD DECA OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI/SETOP	UN	1,00000000	64,50
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	61,07
TOTAL Serviço:					787,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR: **787,42**

93396/1 - BANCADA GRANITO BRANCO, 180 X 55 CM, COM RODABANCA 10CM, SAIA 7CM. INCL. 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAIS LOUÇA BRANCA 30 X 40 CM, VÁLVULAS METAL CROMADO, SIFÕES TIPO GARRAFA METAL CROMADO, ENGATES 30 CM AÇO INOX E TORNEIRAS CROMADAS DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, CONFORME PROJETO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86895/23	BANCADA DE GRANITO BRANCO, DE 1,80 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI/SBC	UN	1,00000000	783,12
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 30 X 40CM, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	389,21
86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	45,27
86915	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	118,35
TOTAL Serviço:					1.888,78

VALOR: **1.888,78**

86895/24 - TAMPO (BALCÃO) DE GRANITO BRANCO, DE 2,15 X 0,30 M, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I017100	MARMORE BRANCO SIENNA 3cm	SBC	M2	0,77400000	270,00
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,57660000	44,06
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,05544000	80,38
TOTAL Material:					238,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,91524000	26,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,53196000	20,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					257,49

VALOR: **496,33**

86889/9 - BANCADA DE AÇO INOX POLIDO AISI304, COZINHA INDUSTRIAL, DIMENSÕES 2,55 X 60CM, RODABANCA 10CM, COM 1 CUBA DE INOX 50 X 40 X 25CM. INCLUSOS: TORNEIRA ALTA BICA MÓVEL COM AREJADOR, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL CROMADO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011687	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	SINAPI	M	2,55000000	1.081,97
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61
I08295	Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo emborrachado	ORSE	un	1,00000000	759,33
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	27,00
TOTAL Material:					3.604,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49440000	26,82	40,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98340000	20,39	20,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						60,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	185,12	185,12
86909/1	TORNEIRA ALTA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, REFERÊNCIA DECA IZY 1167 C37 OU EQUIVALENTE, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	151,86	151,86
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	65,83	65,83
TOTAL Serviço:						402,81
VALOR:						4.067,78

86889/10 - BANCADA DE AÇO INOX POLIDO AISI304, COZINHA INDUSTRIAL, DIMENSÕES 2,25 X 60CM, RODABANCA 10CM, COM 2 CUBAS DE INOX 50 X 40 X 25CM. INCLUSOS: TORNEIRAS ALTA BICA MÓVEL COM AREJADOR, VÁLVULAS CROMADA, SIFÕES TIPO GARRAFA CROMADO, ENGATES FLEXÍVEL CROMADO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011687	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	SINAPI	M	2,25000000	1.081,97
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61
108295	Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo emborrachado	ORSE	un	2,00000000	759,33
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	27,00
TOTAL Material:					4.039,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49440000	26,82	40,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98340000	20,39	20,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						60,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	185,12	370,24
86909/1	TORNEIRA ALTA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, REFERÊNCIA DECA IZY 1167 C37 OU EQUIVALENTE, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	151,86	303,72
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	65,83	131,66
TOTAL Serviço:						805,62
VALOR:						4.905,33

86889/11 - BANCADA DE AÇO INOX POLIDO AISI304, COZINHA INDUSTRIAL, DIMENSÕES 2,80 X 60CM, RODABANCA 10CM, COM 1 CUBAS DE INOX 50 X 40 X 25CM E 1 CUBA (TANQUE) DE INOX 60 X 50 X 40CM. INCLUSOS: TORNEIRAS ALTA BICA MÓVEL COM AREJADOR, VÁLVULAS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

CROMADA, SIFÕES TIPO GARRAFA CROMADO, ENGATES FLEXÍVEL CROMADO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011687	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	SINAPI	M	2,80000000	1.081,97	3.029,52
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
108295	Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo emborrachado	ORSE	un	1,00000000	759,33	759,33
76822	CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 LIGA 18.8 - CHAPA N.18 (1,2MM) - PARA TANQUE PANELA - MED. (600X500X400)MM	SIURB	Un	1,00000000	1.468,79	1.468,79
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	27,00	81,00
TOTAL Material:					5.344,13	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49440000	26,82	40,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98340000	20,39	20,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					60,13	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	185,12	370,24
86909/1	TORNEIRA ALTA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, REFERÊNCIA DECA IZY 1167 C37 OU EQUIVALENTE, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	151,86	303,72
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	65,83	131,66
TOTAL Serviço:					805,62	

VALOR: 6.209,88

86889/12 - BANCADA DE AÇO INOX POLIDO AISI304, COZINHA INDUSTRIAL, DIMENSÕES 1,45 X 40CM, RODABANCA 10CM, CEGA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011687	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	SINAPI	M	1,45000000	1.081,97	1.568,86
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	27,00	54,00
TOTAL Material:					1.626,52	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49440000	26,82	40,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98340000	20,39	20,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					60,13	

VALOR: 1.686,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

86889/13 - BANCADA DE AÇO INOX POLIDO AISI304, COZINHA INDUSTRIAL, DIMENSÕES 2,45 X 50CM, RODABANCA 10CM, CEGA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011687	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	SINAPI	M	2,45000000	1.081,97	2.650,83
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	27,00	81,00
TOTAL Material:						2.737,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49440000	26,82	40,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98340000	20,39	20,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						60,13
VALOR:						2.797,45

190691 - DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00051	Ducha higienica cromada	SEDOp	UN	1,00000000	146,66	146,66
00003143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01200000	7,50	0,09
TOTAL Material:						146,75


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	19,68	9,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,55	12,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,12
VALOR:						168,87

100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	203,95	203,95
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	17,79	106,74
TOTAL Material:						310,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	24,55	23,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	20,39	6,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%	
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%	
	LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO	REF.
			SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023
			IOPEs	2022/11	01/2023
			ORSE	2022/11	02/2023
			SBC	2023/03 - Vitória	03/2023
			SCO	2023/02	03/2023
			SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
			SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	29,37
--	-------

VALOR:	340,06
---------------	---------------

95547 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00000000	69,90	69,90
TOTAL Material:					69,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31620000	24,55	7,76
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09960000	20,39	2,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,79
VALOR:					79,69

95544/1 - PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00000000	72,77	72,77
TOTAL Material:					72,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31620000	24,55	7,76
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09960000	20,39	2,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,79
VALOR:					82,56

95542/1 - TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00000000	72,77	72,77
TOTAL Material:					72,77

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	1,00000000	4,41	4,41
TOTAL Serviço:					4,41
VALOR:					77,18

S12444 - DIVISÓRIA ALTA EM GRANITO BRANCO, POLIDO DOS 2 LADOS, ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		REF.	
			03/2023
			01/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113250	Divisória em granito branco Siena, polido dos 2 lados, e=2cm	ORSE	m2	1,00000000	649,14
TOTAL Material:					649,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,40000000	64,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,40000000	48,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					113,31
VALOR:					762,45

102224 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04570000	0,98
00010475	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	SINAPI	L	0,30440000	9,90
TOTAL Material:					10,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70760000	20,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,98
VALOR:					31,86

62.20.350 - COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL - ÁREA DE 7,51 ATÉ 16,00 M2 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
N.06.000.050299	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00 m²	SP OBRAS	M2	1,0000	4.549,53
TOTAL Material:					4.549,53
VALOR:					4.549,53

S11148 - EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF. C 80 A VENTOKIT OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111981	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar	ORSE	un	1,00000000	197,53
TOTAL Material:					197,53
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	29,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					49,94
VALOR:					247,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		REF.	
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

S010404 - CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM (UN)

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,46000000	20,39	152,11
TOTAL SERVIÇOS:					152,11
Custo Direto Total:					152,11
VALOR:					152,11

S02509 - CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (RETIRADA AREIA) (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	20,39	12,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,23
VALOR:						12,23

021223 - CORTE/ESCAVAÇÃO MANUAL EM TALUDE (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,10300000	20,39	83,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						83,66
VALOR:						83,66

97635 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45910000	23,62	10,84
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15820000	20,39	3,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,06
VALOR:						14,06

S010216 - RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	26,82	1,34
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	20,39	10,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,54
VALOR:						11,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FORTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

100324/1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), H=20CM. AF_07/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	0,57	0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	8,40	0,27
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,29
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,13000000	129,67	146,53
TOTAL Material:						146,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03000000	26,82	27,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34300000	20,39	6,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						34,61
VALOR:						181,43

92402/1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, TIPO PAVI-S, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (COM MATERIAL REAPROVEITADO, EQUIVALENTE A 70% DO MATERIAL RETIRADO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,11200000	0,82	0,09
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	9,01	0,44
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,15700000	0,57	0,09
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	8,40	0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,65
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	136,67	7,76
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	129,67	1,27
TOTAL Material:						9,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32220000	23,62	7,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32220000	20,39	6,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR: **23,86**

92402 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, TIPO PAVI-S, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,11200000	0,82	0,09
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	9,01	0,44
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,15700000	0,57	0,08
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	8,40	0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	136,67	7,76
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,03590000	54,52	56,47
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	129,67	1,27
TOTAL Material:						65,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32220000	23,62	7,61
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32220000	20,39	6,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,17

VALOR: **80,31**

92396/1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (COM MATERIAL REAPROVEITADO, EQUIVALENTE A 70% DO MATERIAL RETIRADO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13710000	0,82	0,11
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	9,01	0,44
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18210000	0,57	0,10
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	8,40	0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%																																				
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%																																				
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FONTE</th> <th style="width: 40%;">VERSÃO</th> <th style="width: 30%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SP OBRAS</td><td>189 SEM DESONERAÇÃO</td><td>03/2023</td></tr> <tr><td>DER-ES</td><td>2022/07 SEM DESONERAÇÃO</td><td>01/2023</td></tr> <tr><td>IOPEs</td><td>2022/11</td><td>01/2023</td></tr> <tr><td>ORSE</td><td>2022/11</td><td>02/2023</td></tr> <tr><td>SBC</td><td>2023/03 - Vitória</td><td>03/2023</td></tr> <tr><td>SCO</td><td>2023/02</td><td>03/2023</td></tr> <tr><td>SEDOP</td><td>2023/02 COM DESONERAÇÃO</td><td>03/2023</td></tr> <tr><td>SETOP</td><td>2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO</td><td>12/2022</td></tr> <tr><td>SINAPI</td><td>2023/02 SEM DESONERAÇÃO</td><td>03/2023</td></tr> <tr><td>SIURB</td><td>2022/07 SEM DESONERAÇÃO</td><td>09/2022</td></tr> <tr><td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td></td></tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023	DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023	IOPEs	2022/11	01/2023	ORSE	2022/11	02/2023	SBC	2023/03 - Vitória	03/2023	SCO	2023/02	03/2023	SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023	SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023	SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022	PRÓPRIA	PRÓPRIA	
FONTE	VERSÃO	REF.																																					
SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023																																					
DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023																																					
IOPEs	2022/11	01/2023																																					
ORSE	2022/11	02/2023																																					
SBC	2023/03 - Vitória	03/2023																																					
SCO	2023/02	03/2023																																					
SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023																																					
SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022																																					
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023																																					
SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022																																					
PRÓPRIA	PRÓPRIA																																						

TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,68
----------------------------------	------

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	136,67	7,76
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	129,67	1,27
TOTAL Material:					9,03	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	23,62	8,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	20,39	7,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,40	
VALOR:					26,11	

92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13710000	0,82	0,11
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	9,01	0,44
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18210000	0,57	0,10
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	8,40	0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,68	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	136,67	7,76
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,03000000	54,52	56,15
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	129,67	1,27
TOTAL Material:					65,18	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	23,62	8,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	20,39	7,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,38	
VALOR:					82,24	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

94274 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_06/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	136,67
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	32,42
TOTAL Material:					33,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48300000	26,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48300000	20,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,79

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	673,53
TOTAL Serviço:					1,34
VALOR:					57,66

95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (BASE PISO PODOTÁTIL) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	26,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	20,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,79

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	438,44
TOTAL Serviço:					24,77
VALOR:					33,56

S200253 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE ACII (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	26,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	20,39
TOTAL MÃO DE OBRA:				25,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Custo Horário da Execução:	25,7300
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	25,7300
Custo Direto Total:	116,38
VALOR:	116,38

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,80000000	1,21	5,81
1034666	LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO	M2	1,10000000	77,13	84,84
TOTAL MATERIAIS:					90,65

Custo Direto Total:	116,38
VALOR:	116,38

S200326 - FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (M2)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19600000	22,69	4,45
TOTAL MÃO DE OBRA:					4,45

Custo Horário da Execução:	4,4500
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	4,4500

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1,00000000	13,90	13,90
00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,07500000	175,71	13,18
TOTAL MATERIAIS:					27,08

Custo Direto Total:	31,53
VALOR:	31,53

200041 - APLICAÇÃO DE SEIXOS ROLADOS EM PAVIMENTO, CONFORME PROJETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1062727	PEDRA SEIXO VERMELHO ROLADO TAMANHO IRREGULAR	M3	0,15000000	403,95	60,59
TOTAL Material:					60,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,29900000	26,82	88,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,22700000	20,39	86,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						174,67

VALOR:	235,26
---------------	---------------

93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	221,51	221,51
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	215,56	215,56
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	21,49	21,49
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	12,89	12,89
TOTAL Encargos Complementares:						471,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	6.086,20	6.086,20
TOTAL Mão de Obra:						6.086,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	101,94	101,94
TOTAL Serviço:						101,94
VALOR:						6.659,59

93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	140,69	140,69
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	215,56	215,56
00043470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	10,60	10,60
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	12,89	12,89
TOTAL Encargos Complementares:						379,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	4.408,03	4.408,03
TOTAL Mão de Obra:						4.408,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95413	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	17,72	17,72
TOTAL Serviço:						17,72
VALOR:						4.805,49

90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (10H SEMANAIS) (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,71	0,71
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL Encargos Complementares:						1,93

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	H	1,00000000	123,86
TOTAL Mão de Obra:					123,86

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,91
TOTAL Serviço:					1,91
VALOR:					127,70

26168267 - ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E LICENÇA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-50896358	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PMDM (MARÇO 2023)	PRÓPRIA	M2	76,00000000	163,00
TOTAL Material:					12.388,00
VALOR:					12.388,00

136779 - PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL (CCT 2021/2023, AUXÍLIO SAÚDE) (MÊS)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS87837917	PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL (CCT 2021/2023, AUXÍLIO SAÚDE) reajuste 2023	PRÓPRIA	H/MÊS	15,00000000	95,64
TOTAL Material:					1.434,60
VALOR:					1.434,60

ED-49546 - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (U)

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
MATED-11066	UN	1,00000000	96,04	96,04
TOTAL MATERIAIS:				96,04
Custo Direto Total:				96,04
VALOR:				96,04

99807 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	13,27
TOTAL					0,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOp	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		REF.	
		03/2023	
		01/2023	
		01/2023	
		02/2023	
		03/2023	
		03/2023	
		03/2023	
		12/2022	
		03/2023	
		09/2022	

TOTAL Material:	0,07
-----------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07300000	20,39	1,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,48
VALOR:						1,55

99804 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	13,27	0,07
TOTAL Material:						0,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24800000	20,39	5,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,05
VALOR:						5,12

99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (PISO EXTERNO E FACHADA EXISTENTES) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019	SINAPI	CHP	0,01500000	3,88	0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	20,39	1,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,81
VALOR:						1,86

Liliane Rodrigues de Souza Medeiros
Tec. Orçamentista
CRT/ES 07952337793



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
	TOTAL	0,80
	BENEFÍCIO	
L	LUCRO	7,40
	TOTAL	7,40
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
	TOTAL	4,00
	DESPESAS INDIRETAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
	TOTAL	1,23
	DESPESAS INDIRETAS	
R	RISCOS	1,27
	TOTAL	1,27
I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	TOTAL	3,00
I	IMPOSTOS	
	ISS	5,00
	TOTAL	5,00
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	TOTAL	0,65

BDI = 26,24%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Liliane Rodrigues de Souza Medeiros
Tec. Orçamentista
CRT/ES 07952337793



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO
		SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		IOPEs	2022/11
		ORSE	2022/11
		SBC	2023/03 - Vitória
		SCO	2023/02
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			03/2023
			01/2023
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			03/2023
			03/2023
			12/2022
			03/2023
			09/2022


SINAPI - 12/2022 - ESPÍRITO SANTO - SEM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	37,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,92	0,00
B2	FERIADOS	4,31	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,02	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,39	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,56	8,75
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	48,02	18,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,83	4,41
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,14	1,62
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,23	2,45
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,49	0,37
	TOTAL	11,83	8,95

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,15	6,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,52	0,39
	TOTAL	18,67	7,37

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%	
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%	
	LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	FONTE	VERSÃO	REF.
			SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023
		DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023	
		IOPEs	2022/11	01/2023	
		ORSE	2022/11	02/2023	
		SBC	2023/03 - Vitória	03/2023	
		SCO	2023/02	03/2023	
		SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023	
		SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022	
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023	
		SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		

Horista = 116,32%
Mensalista = 72,58%

A + B + C + D

Liliane Rodrigues de Souza Medeiros
 Tec. Orçamentista
 CRT/ES 07952337793



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO CENTRO DE VIVÊNCIA	DATA : 01/03/2023	L.S. Hora: 116,32%																																				
DESCRIÇÃO:	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DO CTLSDM	BDI : 26,24%	L.S. Mês: 72,58%																																				
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO E LAZER SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FONTE</th> <th style="width: 40%;">VERSÃO</th> <th style="width: 30%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SP OBRAS</td><td>189 SEM DESONERAÇÃO</td><td>03/2023</td></tr> <tr><td>DER-ES</td><td>2022/07 SEM DESONERAÇÃO</td><td>01/2023</td></tr> <tr><td>IOPEs</td><td>2022/11</td><td>01/2023</td></tr> <tr><td>ORSE</td><td>2022/11</td><td>02/2023</td></tr> <tr><td>SBC</td><td>2023/03 - Vitória</td><td>03/2023</td></tr> <tr><td>SCO</td><td>2023/02</td><td>03/2023</td></tr> <tr><td>SEDOP</td><td>2023/02 COM DESONERAÇÃO</td><td>03/2023</td></tr> <tr><td>SETOP</td><td>2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO</td><td>12/2022</td></tr> <tr><td>SINAPI</td><td>2023/02 SEM DESONERAÇÃO</td><td>03/2023</td></tr> <tr><td>SIURB</td><td>2022/07 SEM DESONERAÇÃO</td><td>09/2022</td></tr> <tr><td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td></td></tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023	DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023	IOPEs	2022/11	01/2023	ORSE	2022/11	02/2023	SBC	2023/03 - Vitória	03/2023	SCO	2023/02	03/2023	SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023	SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023	SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022	PRÓPRIA	PRÓPRIA	
FONTE	VERSÃO	REF.																																					
SP OBRAS	189 SEM DESONERAÇÃO	03/2023																																					
DER-ES	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	01/2023																																					
IOPEs	2022/11	01/2023																																					
ORSE	2022/11	02/2023																																					
SBC	2023/03 - Vitória	03/2023																																					
SCO	2023/02	03/2023																																					
SEDOP	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023																																					
SETOP	2022/10 - Central SEM DESONERAÇÃO	12/2022																																					
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2023																																					
SIURB	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	09/2022																																					
PRÓPRIA	PRÓPRIA																																						

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,55	62.883,91	90,00	56.595,52	10,00	6.288,39			100,00	62.883,91
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,38	4.338,25	100,00	4.338,25					100,00	4.338,25
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	23,03	260.698,54	35,00	91.244,49	55,00	143.384,20	10,00	26.069,85	100,00	260.698,54
4	PAREDES E PAINÉIS	1,60	18.104,79	15,00	2.715,72	45,00	8.147,16	40,00	7.241,91	100,00	18.104,79
5	ESQUADRIAS E VIDROS	5,56	62.908,56			40,00	25.163,42	60,00	37.745,14	100,00	62.908,56
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	2,44	27.655,70	10,00	2.765,57	40,00	11.062,28	50,00	13.827,85	100,00	27.655,70
7	FORROS E REBAIXAMENTOS	0,57	6.477,38			50,00	3.238,69	50,00	3.238,69	100,00	6.477,38
8	REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES	5,29	59.901,82	5,00	2.995,09	50,00	29.950,91	45,00	26.955,82	100,00	59.901,82
9	PISOS, SOLEIRAS E PEITORIS	29,20	330.513,48	10,00	33.051,35	45,00	148.731,07	45,00	148.731,06	100,00	330.513,48
10	INSTALAÇÕES	3,30	37.397,90			30,00	11.219,37	70,00	26.178,53	100,00	37.397,90
11	APAR. SANIT., BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	3,95	44.739,02			20,00	8.947,80	80,00	35.791,22	100,00	44.739,02
12	PINTURAS	0,07	810,84					100,00	810,84	100,00	810,84
13	EQUIPAMENTOS PERMANENTES	5,26	59.583,58					100,00	59.583,58	100,00	59.583,58
14	URBANISMO E PAISAGISMO	6,00	67.947,34	15,00	10.192,10	30,00	20.384,20	55,00	37.371,04	100,00	67.947,34
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,78	88.067,00	30,00	26.420,10	30,00	26.420,10	40,00	35.226,80	100,00	88.067,00
1.132.028,11				20,35	230.318,19	39,13	442.937,59	40,53	458.772,33	1.132.028,11	
1.132.028,11				20,35	230.318,19	59,47	673.255,78	100,00	1.132.028,11		

Liliane Rodrigues de Souza Medeiros
 Tec. Orçamentista
 CRT/ES 07952337793

CLIENTE
139872 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -AR/ES
Fone: 02732220078
E-mail: fabio.compras@es.sesc.com.br

OBRA:
282380-SESC - DOMINGOS MARTINS

AGENTE COMERCIAL
5433 - MARQUES REPRESENTA LTDA-ME
Fone: (027)999971350
E-mail: katiamarques.representa@gmail.com

CONTA ESPECIAL:
SESC ESPIRITO SANTO

ENDEREÇO DE ENTREGA
Rua: MISAEL PENA 54
Bairro: PARQUE MOSCOSO
Cidade: VITORIA - ES
CNPJ: 05305785000124 IE: isento

ENDEREÇO DE COBRANÇA
Rua: MISAEL PENA 54
Bairro: PARQUE MOSCOSO
Cidade: VITORIA - ES
CEP: 29018300

Seq	Imagem	Código	Referência	Cl	Ambientes	Disponibilidade	Cronograma	CNPJ Fat	Qtd	Qtd/Cx	Und	Polo	ICMS Destino	Preço R\$/und	IPI R\$	DPA R\$	Total R\$	Peso Tot Kg
1		8039569	FORMA BRANCO BR 32,5X59	A		Pronta entrega		86.532.538/0032-69	163,30	2,30	M2	SC	17,00%	50,03	53,10	0,00	8.223,00	2.107,58
2		8042359	MICRON BRANCO NA 80X80	A		Pronta entrega		86.532.538/0029-63	48,00	1,92	M2	SC	17,00%	128,04	39,95	0,00	6.185,87	1.115,00
3		8036446	BIANCO PLUS NA 80X80	A		Pronta entrega		86.532.538/0029-63	15,36	1,92	M2	SC	17,00%	89,51	8,94	0,00	1.383,81	348,80
4		8034470	NIVELA PISO FIT (BASE) 1MM PCT 100PC MI	A		Pronta entrega		86.532.538/0030-05	42,00	0,00	PT	SC	17,00%	13,04	0,00	0,00	547,68	8,82
5		8034473	NIVELA PISO FIT (CUNHA) PCT 100PC P/MI	A		Pronta entrega		86.532.538/0030-05	12,00	0,00	PT	SC	17,00%	19,33	0,00	0,00	231,96	4,92
6		8034469	ALICATE NIVELA PISO FIT P/MI	A		Pronta entrega		86.532.538/0030-05	1,00	1,00	PC	SC	17,00%	57,86	0,00	0,00	57,86	0,39
Total:																	16.630,18	3.585,51

Qtd Total Und: 226,66 m2 / 1,00 pc / 54,00 pt

Pagamento: 35 dias

Obs: O FRETE SERÁ PAGO DIRETO PARA DAGO TRANSPORTES, 21 DIAS - VALOR DA TONELADA R\$570,00 - VALOR A PAGAR R\$2.043,74

FRETE

Frete por conta do Destinatario (FOB)

Transportador: ELIANE (COCAL/CRIC)-DAGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP
Período descarga: Diurno Restrição de veículos: Nao Dificuldade: Nao

O orçamento/frete é apenas referencial, devendo o Contratante (cliente) e o Contratado (transportador), negociar diretamente entre as partes.

A Eliane não é responsável pela negociação referente ao frete e eventuais atrasos na entrega. O contratante concorda desde já em isentar a Eliane de qualquer responsabilidade relacionada ao Contratado.

CONDIÇÕES GERAIS

É de responsabilidade do cliente manter atualizados seus dados cadastrais junto à Eliane Revestimentos e informar eventuais alterações.

Em caso de erro por parte do cliente não serão aceitas devoluções ou refaturamentos.

Estoques e prazos de produção podem sofrer alterações diárias até o fechamento do pedido.

Será aplicada atualização de preços, através do indicador INCC (Índice Nacional de Custo da Construção Civil) nos pedidos com condição de pagamento à prazo e com faturamento

LEGENDA

Imagem: A imagem dos produtos pode sofrer variações de tons e de faces (desenhos) conforme a coleção;

ICMS Destino: Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços de Destino;

IPI: Imposto sobre Produto Industrializado;

ICMS ST: Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços - Substituição Tributária;

DPA: Despesa de abertura de pallet

superior a 12 meses após a implantação.

Concessão de crédito: Sob avaliação.

Assinatura do Cliente

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -
AR/ES

Dados do Cliente

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES

Contato: MIELLY FRANÇA GONÇALVES
Email: mielly.franca@es.sesc.com.br
Telefone: (27) 3 2323-101
Endereço: PRACA MISAEEL PENA, 54 - PARQUE MOSCOSO - VITORIA - ES
Documento: 05.305.785/0001-24
Inscrição Estadual:


Condições Gerais

Prazo de Entrega:
0 dia útil
Validade da Proposta
0 dia útil

Condições Comerciais

Condições de Pagamento: 28 DDL | Contribuição de ICMS: NÃO
Valor Frete: 0,00 | Suframa: NÃO
É Revenda? NÃO | Forma de pagamento: Boleto

Itens do Orçamento

	Quantidade e preço m2/ml			Quantidade e preço pç/uni			Total
	Quant.	Unid.	Preço Líquido R\$	Quant.	Unid.	Preço Líquido R\$	TOTAL (R\$)
 <p>Código: 10091400009 NATURAL CASTOR 24 X 11,6 A NCM: 69072200 Aplicação: Não informado Caixa: 107 Peso Total (KG): 1871.43</p>	107,00	M2	104,00	3531	M2	3,1515	11.127,95

(=) Total de caixas: 107
(=) Total de peso: 1871.43
(=) Valor dos produtos: R\$ 11.127,95
(+) Frete: R\$ 0,00 | (+) IPI: R\$ 72,33 | (+) ICMS-ST: R\$ 0 | (+) FCP: R\$ 0

R\$ 11.200,28

Observações Gerais

- FRETE FOB
- Títulos sujeito a negociação a critério do emitente, qualquer questão impeditiva deve ser negociada antes da conclusão do pedido
- Tipo de frete: FOB (free on board - Livre a bordo) - O comprador assume todos os riscos e custos com o transporte da mercadoria, assim que ela é colocada a bordo do transporte

Representante

Cliente



EDMILSON LOPES TRANSPORTES LTDA

RUA ABILIO MENDES DE
CIDADE SERODIO, GUARULHOS-SP
CNPJ: 37.437.062/0001-75 / IE: 127.147.699.113

Formulário de Cotação

MASTER - 22/03/2023

Número: 42 **Ciente:** SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES **Data:** 22/03/2023
CNPJ: 05.305.785/0001-24 **IE:** **Endereço:** PRACA MISAEL PENA **Nº:** 54
Bairro: PARQUE MOSCOSO **Cidade:** VITORIA **UF:** ES **CEP:** 29.018-300
Contato: **Telefones:** (27) 3222-0522

Origem: GUARULHOS

Destino: DOMINGOS MARTINS

Prazo de Entrega: 5 A 7 DIAS APOS A LIBERAÇÃO

Valores da Cotação

Valor NF:	Peso NF:	Tabela:					
	1.871,430	RODOVIARIO					
Frete Valor:	Frete Peso:	Frete Mínimo:	Pedágio:	CTRC:	Outros:	Tx. Coleta:	Ad-Valorem:
R\$ 3.200,00							
Tx. Entrega:	Gris:	Boleto:	Seguro:	Desconto(%):	Desconto:	Sec/Cat:	Despacho:
				0,00 %			
Alíquota (%):	ICMS:	Adame:	Taxa 1:	Taxa 2:	Taxa 3:	TDE:	Suframa:
0%	R\$ 0,00						
						Total Frete:	
						R\$ 3.200,00	

Observações