

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

|                   |  |                            |              |                         |                  |
|-------------------|--|----------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>OBRA:</b>      | OBRAS DE PINTURA DA CAPELA ECUMÊNICA DO CTSLDM   | <b>DATA :</b> 13/06/2023   | <b>FONTE</b> | <b>VERSÃO</b>           | <b>DATA REF.</b> |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS | <b>BDI :</b> 26,24%        | IOPEs        | 2023/02                 | 04/2023          |
| <b>LOCAL:</b>     | CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS   | <b>L.S. Hora :</b> 115,99% | SBC          | 2023/06 - Vitória       | 06/2023          |
|                   |  | <b>L.S. Mês :</b> 72,46%   | SINAPI       | 2023/04 SEM DESONERAÇÃO | 05/2023          |
|                   |  |                            | PRÓPRIA      | PRÓPRIA                 |                  |

| ITEM         | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   | FONTE        | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |         | PREÇO TOTAL R\$ |                  |                  |
|--------------|---|---|--------------|---------|--------|--------------------|---------|-----------------|------------------|------------------|
|              |   |   |              |         |        | SEM BDI            | COM BDI | SEM BDI         | COM BDI          |                  |
| <b>1</b>     | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                  |   |              |         |        |                    |         |                 | <b>4.738,39</b>  | <b>5.981,78</b>  |
| 1.1          | 10527   | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00M (INCLUSOS DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS, PLATAFORMA E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGENS), INCLUSOS FRETE E TRANSPORTES INTERNOS | SINAPI       | MXMES   | 64,00  | 22,04              | 27,82   | 1.410,56        | 1.780,48         |                  |
| 1.2          | 97064   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE. AF_11/2017  | SINAPI       | M       | 32,00  | 21,35              | 26,95   | 683,20          | 862,40           |                  |
| 1.3          | 023100/1                                      | PROTEÇÃO DE PISO COM COBERTURA DE LONA PLÁSTICA EXTRAFORTE, ESPESSURA 200 MICRAS (COM REAPROVEITAMENTO)   | SBC/SINAPI   | M2      | 136,80 | 8,49               | 10,72   | 1.161,43        | 1.466,50         |                  |
| 1.4          | S030304                                       | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA (4 CAÇAMBAS)  | SINAPI/IOPEs | M3      | 20,00  | 74,16              | 93,62   | 1.483,20        | 1.872,40         |                  |
| <b>2</b>     | <b>PINTURAS</b>                               |   |              |         |        |                    |         |                 | <b>30.437,54</b> | <b>38.423,33</b> |
| <b>2.1</b>   | <b>PINTURAS DE PAREDES E TETOS</b>            |   |              |         |        |                    |         |                 | <b>28.129,80</b> | <b>35.510,10</b> |
| <b>2.1.1</b> | <b>PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS</b> |   |              |         |        |                    |         |                 | <b>16.896,60</b> | <b>21.330,00</b> |
| 2.1.1.1      | 88485   | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023   | SINAPI       | M2      | 540,00 | 4,51               | 5,69    | 2.435,40        | 3.072,60         |                  |
| 2.1.1.2      | 88497   | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (PARTE DA MASSA FORNECIDA PELO SESC, 575KG)   | SINAPI       | M2      | 540,00 | 14,82              | 18,71   | 8.002,80        | 10.103,40        |                  |
| 2.1.1.3      | 88489   | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | SINAPI       | M2      | 540,00 | 11,96              | 15,10   | 6.458,40        | 8.154,00         |                  |
| <b>2.1.2</b> | <b>PINTURA DE TETOS INTERNOS</b>              |   |              |         |        |                    |         |                 | <b>5.650,64</b>  | <b>7.133,02</b>  |
| 2.1.2.1      | 88484   | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023   | SINAPI       | M2      | 166,00 | 5,45               | 6,88    | 904,70          | 1.142,08         |                  |
| 2.1.2.2      | 88496   | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023   | SINAPI       | M2      | 166,00 | 14,30              | 18,05   | 2.373,80        | 2.996,30         |                  |
| 2.1.2.3      | 88488   | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | SINAPI       | M2      | 166,00 | 14,29              | 18,04   | 2.372,14        | 2.994,64         |                  |
| <b>2.1.3</b> | <b>PINTURA DE TETOS EXTERNOS E BEIRAIS</b>    |   |              |         |        |                    |         |                 | <b>5.582,56</b>  | <b>7.047,08</b>  |
| 2.1.3.1      | 88484   | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023   | SINAPI       | M2      | 164,00 | 5,45               | 6,88    | 893,80          | 1.128,32         |                  |
| 2.1.3.2      | 88496   | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023   | SINAPI       | M2      | 164,00 | 14,30              | 18,05   | 2.345,20        | 2.960,20         |                  |
| 2.1.3.3      | 88488   | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | SINAPI       | M2      | 164,00 | 14,29              | 18,04   | 2.343,56        | 2.958,56         |                  |
| <b>2.2</b>   | <b>PINTURA SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>    |   |              |         |        |                    |         |                 | <b>2.307,74</b>  | <b>2.913,23</b>  |
| 2.2.1        | 102193  | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021   | SINAPI       | M2      | 74,66  | 2,30               | 2,90    | 171,72          | 216,51           |                  |
| 2.2.2        | 102225  | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (1 DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR + 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO)   | SINAPI       | M2      | 74,66  | 28,61              | 36,12   | 2.136,02        | 2.696,72         |                  |



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

|                   |  |                           |              |                         |                  |
|-------------------|--|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>OBRA:</b>      | OBRAS DE PINTURA DA CAPELA ECUMÊNICA DO CTSLDM   | <b>DATA :</b> 13/06/2023  | <b>FONTE</b> | <b>VERSÃO</b>           | <b>DATA REF.</b> |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS | <b>BDI :</b> 26,24%       | IOPEs        | 2023/02                 | 04/2023          |
| <b>LOCAL:</b>     | CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS   | <b>L.S. Hora:</b> 115,99% | SBC          | 2023/06 - Vitória       | 06/2023          |
|                   |  | <b>L.S. Mês:</b> 72,46%   | SINAPI       | 2023/04 SEM DESONERAÇÃO | 05/2023          |
|                   |  |                           | PRÓPRIA      | PRÓPRIA                 |                  |

| ITEM     | CÓDIGO     | DESCRIÇÃO  | FONTE         | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |         | PREÇO TOTAL R\$         |                  |
|----------|------------|--|---------------|---------|--------|--------------------|---------|-------------------------|------------------|
|          |            |  |               |         |        | SEM BDI            | COM BDI | SEM BDI                 | COM BDI          |
| <b>3</b> |            | <b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>  |               |         |        |                    |         | <b>4.546,90</b>         | <b>5.740,13</b>  |
| 3.1      | 160391     | ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO  | SBC/SINAPI    | M2      | 49,78  | 32,24              | 40,70   | 1.604,91                | 2.026,05         |
| 3.2      | 15.90.10/1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA COLANTE ACIII USO EXTERNO  | EMBASA/SINAPI | M2      | 49,78  | 15,94              | 20,12   | 793,49                  | 1.001,57         |
| 3.3      | 98554      | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA LIQUIDA (MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA), NA COR CINZA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | SINAPI        | M2      | 49,78  | 43,16              | 54,49   | 2.148,50                | 2.712,51         |
| <b>4</b> |            | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>   |               |         |        |                    |         | <b>1.054,02</b>         | <b>1.329,97</b>  |
| 4.1      | 99810      | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019                             | SINAPI        | M2      | 150,79 | 6,99               | 8,82    | 1.054,02                | 1.329,97         |
|          |            |  |               |         |        |                    |         | <b>VALOR ORÇAMENTO:</b> | <b>40.776,85</b> |
|          |            |  |               |         |        |                    |         | <b>VALOR BDI TOTAL:</b> | <b>10.698,36</b> |
|          |            |  |               |         |        |                    |         | <b>VALOR TOTAL:</b>     | <b>51.475,21</b> |

OBS.: no item 2.1.1.2, parte da massa corrida será fornecida pelo SESC - 23 latas, 575kg

  
Liliane Rodrigues de S. Medeiros  
Tec. Orçamentista

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                   |  |                   |                         |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------|
| <b>OBRA:</b>      | OBRAS DE PINTURA DA CAPELA ECUMÊNICA DO CTSLDM   | DATA : 13/06/2023 | L.S. Hora: 115,99%      |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS | BDI : 26,24%      | L.S. Mês: 72,46%        |
| <b>LOCAL:</b>     | CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS   | <b>FORTE</b>      | <b>VERSÃO</b>           |
|                   |  | IOPEs             | 2023/02                 |
|                   |  | SBC               | 2023/06 - Vitória       |
|                   |  | SINAPI            | 2023/04 SEM DESONERAÇÃO |
|                   |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 |
|                   |  |                   | <b>REF.</b>             |
|                   |  |                   | 04/2023                 |
|                   |  |                   | 06/2023                 |
|                   |  |                   | 05/2023                 |

### 1.1. 10527 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00M (INCLUSOS DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS, PLATAFORMA E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEMS), INCLUSOS FRETE E TRANSPORTES INTERNOS (MXMES)

| Equipamento                                    |  | FORTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|--|--|--------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 00010527                                       | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | SINAPI | MXMES | 1,00000000  | 20,00          | 20,00        |
| TOTAL Equipamento:                             |  |        |       |             |                | 20,00        |
| Mão de Obra com Encargos Complementares        |  | FORTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H     | 0,10000000  | 20,36          | 2,04         |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |        |       |             |                | 2,04         |
| <b>VALOR:</b>                                  |  |        |       |             |                | <b>22,04</b> |

### 1.2. 97064 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE. AF\_11/2017 (M)

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SINAPI | H    | 0,50000000  | 28,64          | 14,32        |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | SINAPI | H    | 0,10000000  | 20,36          | 2,03         |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |   |        |      |             |                | 16,35        |
| Serviço  |   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 100251   | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SINAPI | MXKM | 0,40200000  | 12,45          | 5,00         |
| TOTAL Serviço:                                 |   |        |      |             |                | 5,00         |
| <b>VALOR:</b>                                  |   |        |      |             |                | <b>21,35</b> |

### 1.3. 023100/1 - PROTEÇÃO DE PISO COM COBERTURA DE LONA PLÁSTICA EXTRAFORTE, ESPESSURA 200 MICRAS (COM REAPROVEITAMENTO) (M2)

| Material                                       |  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00042408                                       | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | SINAPI | M2   | 1,10000000  | 1,61           | 1,77        |
| TOTAL Material:                                |  |        |      |             |                | 1,77        |
| Mão de Obra com Encargos Complementares        |  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           | SINAPI | H    | 0,33000000  | 20,36          | 6,72        |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |        |      |             |                | 6,72        |
| <b>VALOR:</b>                                  |  |        |      |             |                | <b>8,49</b> |

### 1.4. S030304 - ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA (4 CAÇAMBAS) (M3)

| Material                                |  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| I070114                                 | REMOÇÃO RESÍDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINAÇÃO FINAL | IOPEs  | M3   | 1,00000000  | 61,33          | 61,33 |
| TOTAL Material:                         |  |        |      |             |                | 61,33 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,63000000  | 20,36          | 12,83 |



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |  |                   |                         |             |
|------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|
| OBRA:      | OBRAS DE PINTURA DA CAPELA ECUMÊNICA DO CTSLDM   | DATA : 13/06/2023 | L.S. Hora: 115,99%      |             |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS | BDI : 26,24%      | L.S. Mês: 72,46%        |             |
| LOCAL:     | CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS   | <b>FONTE</b>      | <b>VERSÃO</b>           | <b>REF.</b> |
|            |  | IOPEs             | 2023/02                 | 04/2023     |
|            |  | SBC               | 2023/06 - Vitória       | 06/2023     |
|            |  | SINAPI            | 2023/04 SEM DESONERAÇÃO | 05/2023     |
|            |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 |             |

|  |              |
|--|--------------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 12,83        |
| <b>VALOR:</b>                                  | <b>74,16</b> |

### 2.1.1.1. 88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_04/2023 (M2)

| Material        | FONTE  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |      |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 00006085        | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L           | 0,16660000     | 12,56 | 2,09 |
| TOTAL Material: |  |        |             |                | 2,09  |      |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                                | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |      |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------------|------|
| 88310  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H           | 0,06660000     | 29,62       | 1,97 |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,02220000     | 20,36       | 0,45 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |             |                | 2,42        |      |
| <b>VALOR:</b>                                  |                                      |        |             |                | <b>4,51</b> |      |

### 2.1.1.2. 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF\_04/2023 (PARTE DA MASSA FORNECIDA PELO SESC, 575KG) (M2)

| Material        | FONTE  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |      |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 00003767        | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN          | 0,08020000     | 1,75  | 0,14 |
| 00043626        | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS           | SINAPI | KG          | 0,30000000     | 5,19  | 1,55 |
| TOTAL Material: |  |        |             |                | 1,69  |      |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                                | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |       |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|-------|
| 88310  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H           | 0,36100000     | 29,62        | 10,69 |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,12030000     | 20,36        | 2,44  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |             |                | 13,13        |       |
| <b>VALOR:</b>                                  |                                      |        |             |                | <b>14,82</b> |       |

### 2.1.1.3. 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 (M2)

| Material        | FONTE  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |      |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 00007356        | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L           | 0,22850000     | 26,43 | 6,03 |
| TOTAL Material: |  |        |             |                | 6,03  |      |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                                | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |      |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|------|
| 88310  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H           | 0,16310000     | 29,62        | 4,83 |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,05440000     | 20,36        | 1,10 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |             |                | 5,93         |      |
| <b>VALOR:</b>                                  |                                      |        |             |                | <b>11,96</b> |      |

### 2.1.2.1. 88484 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_04/2023 (M2)

| Material        | FONTE  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |      |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 00006085        | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L           | 0,16660000     | 12,56 | 2,09 |
| TOTAL Material: |  |        |             |                | 2,09  |      |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|-------|------|-------------|----------------|-------|
|---|-------|------|-------------|----------------|-------|

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                   |  |                          |                           |
|-------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| <b>OBRA:</b>      | OBRAS DE PINTURA DA CAPELA ECUMÊNICA DO CTSLDM   | <b>DATA :</b> 13/06/2023 | <b>L.S. Hora:</b> 115,99% |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS | <b>BDI :</b> 26,24%      | <b>L.S. Mês:</b> 72,46%   |
| <b>LOCAL:</b>     | CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS   | <b>FONTE</b>             | <b>VERSÃO</b>             |
|                   |  | IOPEs                    | 2023/02                   |
|                   |  | SBC                      | 2023/06 - Vitória         |
|                   |  | SINAPI                   | 2023/04 SEM DESONERAÇÃO   |
|                   |  | PRÓPRIA                  | PRÓPRIA                   |
|                   |  | <b>REF.</b>              |                           |
|                   |  |                          | 04/2023                   |
|                   |  |                          | 06/2023                   |
|                   |  |                          | 05/2023                   |

|  |                                      |        |   |            |       |             |
|--|--------------------------------------|--------|---|------------|-------|-------------|
| 88310  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H | 0,09270000 | 29,62 | 2,74        |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03090000 | 20,36 | 0,62        |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |   |            |       | 3,36        |
| <b>VALOR:</b>                                  |                                      |        |   |            |       | <b>5,45</b> |

### 2.1.2.2. 88496 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF\_04/2023 (M2)

| Material        | FONTE  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-------|
| 00003767        | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN          | 0,08020000     | 1,75  |
| 00043626        | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS           | SINAPI | KG          | 1,33890000     | 5,19  |
| TOTAL Material: |  |        |             |                | 7,08  |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                                | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| 88310  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H           | 0,07419000     | 2,19         |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,24730000     | 5,03         |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |             |                | 7,22         |
| <b>VALOR:</b>                                  |                                      |        |             |                | <b>14,30</b> |

### 2.1.2.3. 88488 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 (M2)

| Material        | FONTE  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-------|
| 00007356        | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L           | 0,22850000     | 26,43 |
| TOTAL Material: |  |        |             |                | 6,03  |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                                | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| 88310  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H           | 0,22700000     | 6,72         |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,07570000     | 1,54         |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |             |                | 8,26         |
| <b>VALOR:</b>                                  |                                      |        |             |                | <b>14,29</b> |

### 2.1.3.1. 88484 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_04/2023 (M2)

| Material        | FONTE  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-------|
| 00006085        | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L           | 0,16660000     | 12,56 |
| TOTAL Material: |  |        |             |                | 2,09  |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                                | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------------|
| 88310  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H           | 0,09270000     | 2,74        |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,03090000     | 0,62        |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |             |                | 3,36        |
| <b>VALOR:</b>                                  |                                      |        |             |                | <b>5,45</b> |

### 2.1.3.2. 88496 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF\_04/2023 (M2)

| Material | FONTE  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|--------|-------------|----------------|-------|
| 00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN          | 0,08020000     | 1,75  |

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                   |  |                          |                           |
|-------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| <b>OBRA:</b>      | OBRAS DE PINTURA DA CAPELA ECUMÊNICA DO CTSLDM   | <b>DATA :</b> 13/06/2023 | <b>L.S. Hora:</b> 115,99% |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS | <b>BDI :</b> 26,24%      | <b>L.S. Mês:</b> 72,46%   |
| <b>LOCAL:</b>     | CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS   | <b>FONTE</b>             | <b>VERSÃO</b>             |
|                   |  | IOPEs                    | 2023/02                   |
|                   |  | SBC                      | 2023/06 - Vitória         |
|                   |  | SINAPI                   | 2023/04 SEM DESONERAÇÃO   |
|                   |  | PRÓPRIA                  | PRÓPRIA                   |
|                   |  | <b>REF.</b>              | 04/2023                   |
|                   |  |                          | 06/2023                   |
|                   |  |                          | 05/2023                   |

|                 |  |        |    |            |      |      |
|-----------------|--|--------|----|------------|------|------|
| 00043626        | MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | KG | 1,33890000 | 5,19 | 6,94 |
| TOTAL Material: |  |        |    |            |      | 7,08 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                                | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |      |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|------|
| 88310  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H           | 0,07419000     | 29,62        | 2,19 |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,24730000     | 20,36        | 5,03 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |             |                | 7,22         |      |
| <b>VALOR:</b>                                  |                                      |        |             |                | <b>14,30</b> |      |

### 2.1.3.3. 88488 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 (M2)

| Material        | FONTE  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |      |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 00007356        | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L           | 0,22850000     | 26,43 | 6,03 |
| TOTAL Material: |  |        |             |                | 6,03  |      |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                                | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |      |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|------|
| 88310  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H           | 0,22700000     | 29,62        | 6,72 |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,07570000     | 20,36        | 1,54 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |             |                | 8,26         |      |
| <b>VALOR:</b>                                  |                                      |        |             |                | <b>14,29</b> |      |

### 2.2.1. 102193 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF\_01/2021 (M2)

| Material        | FONTE  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |      |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 00003767        | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN          | 0,40000000     | 1,75  | 0,70 |
| TOTAL Material: |  |        |             |                | 0,70  |      |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                              | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |      |
|--|------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------------|------|
| 88310  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,05410000     | 29,62       | 1,60 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                    |        |             |                | 1,60        |      |
| <b>VALOR:</b>                                  |                                    |        |             |                | <b>2,30</b> |      |

### 2.2.2. 102225 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF\_01/2021 (1 DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR + 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO) (M2)

| Material        | FONTE   | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |      |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 00005318        | DILUENTE AGUARRAS   | SINAPI | L           | 0,01990000     | 21,46 | 0,42 |
| 00010478        | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | L           | 0,19920000     | 36,39 | 7,24 |
| TOTAL Material: |   |        |             |                | 7,66  |      |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                              | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |       |
|--|------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|-------|
| 88310  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,70760000     | 29,62        | 20,95 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                    |        |             |                | 20,95        |       |
| <b>VALOR:</b>                                  |                                    |        |             |                | <b>28,61</b> |       |

### 3.1. 160391 - ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO (M2)

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                   |  |                          |                           |
|-------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| <b>OBRA:</b>      | OBRAS DE PINTURA DA CAPELA ECUMÊNICA DO CTSLDM   | <b>DATA :</b> 13/06/2023 | <b>L.S. Hora:</b> 115,99% |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS | <b>BDI :</b> 26,24%      | <b>L.S. Mês:</b> 72,46%   |
| <b>LOCAL:</b>     | CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS   | <b>FONTE</b>             | <b>VERSÃO</b>             |
|                   |  | IOPEs                    | 2023/02                   |
|                   |  | SBC                      | 2023/06 - Vitória         |
|                   |  | SINAPI                   | 2023/04 SEM DESONERAÇÃO   |
|                   |  | PRÓPRIA                  | PRÓPRIA                   |
|                   |  | <b>REF.</b>              |                           |
|                   |  |                          | 04/2023                   |
|                   |  |                          | 06/2023                   |
|                   |  |                          | 05/2023                   |

| Material        | DESCRIÇÃO                                | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| I037128         | DISCO DIAMANTADO STAMACO 105mm FURO 20mm | SBC   | UN   | 0,05000000  | 55,90          | 2,80  |
| I037129         | LIXA FERRO 150                           | SBC   | UN   | 0,12900000  | 8,49           | 1,10  |
| TOTAL Material: |  |       |      |             |                | 3,90  |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE   | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |       |
|--|---|--------|-------------|----------------|--------------|-------|
| 88270  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,80000000     | 25,25        | 20,20 |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          | SINAPI | H           | 0,40000000     | 20,36        | 8,14  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |   |        |             |                | 28,34        |       |
| <b>VALOR:</b>                                  |   |        |             |                | <b>32,24</b> |       |

### 3.2. 15.90.10/1 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA COLANTE ACIII USO EXTERNO (M2)

| Material        | DESCRIÇÃO                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00037596        | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI | KG   | 2,00000000  | 2,57           | 5,14  |
| TOTAL Material: |                                 |        |      |             |                | 5,14  |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                                | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |      |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|------|
| 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,25000000     | 26,93        | 6,73 |
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,20000000     | 20,36        | 4,07 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |             |                | 10,80        |      |
| <b>VALOR:</b>                                  |                                      |        |             |                | <b>15,94</b> |      |

### 3.3. 98554 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA LÍQUIDA (MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA), NA COR CINZA, 3 DEMÃOS. AF\_06/2018 (M2)

| Material        | DESCRIÇÃO  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00043147        | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | SINAPI | KG   | 1,20000000  | 21,65          | 25,98 |
| TOTAL Material: |  |        |      |             |                | 25,98 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |       |
|--|--|--------|-------------|----------------|--------------|-------|
| 88243  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,11700000     | 22,22        | 2,59  |
| 88270  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      | SINAPI | H           | 0,57800000     | 25,25        | 14,59 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |        |             |                | 17,18        |       |
| <b>VALOR:</b>                                  |  |        |             |                | <b>43,16</b> |       |

### 4.1. 99810 - LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF\_04/2019 (M2)

| Material        | DESCRIÇÃO                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00044329        | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | SINAPI | L    | 0,00600000  | 13,27          | 0,07  |
| TOTAL Material: |  |        |      |             |                | 0,07  |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                                | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |      |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------------|------|
| 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,34000000     | 20,36       | 6,92 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |             |                | 6,92        |      |
| <b>VALOR:</b>                                  |                                      |        |             |                | <b>6,99</b> |      |

OBS.: no item 2.1.1.2, parte da massa corrida será fornecida pelo SESC - 23 latas, 575kg

## COMPOSIÇÃO DO BDI

|                   |  |                          |                           |
|-------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| <b>OBRA:</b>      | OBRAS DE PINTURA DA CAPELA ECUMÊNICA DO CTSLDM   | <b>DATA :</b> 13/06/2023 | <b>L.S. Hora:</b> 115,99% |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS | <b>BDI :</b> 26,24%      | <b>L.S. Mês:</b> 72,46%   |
| <b>LOCAL:</b>     | CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS   | <b>FONTE</b>             | <b>VERSÃO</b>             |
|                   |  | IOPEs                    | 2023/02                   |
|                   |  | SBC                      | 2023/06 - Vitória         |
|                   |  | SINAPI                   | 2023/04 SEM DESONERAÇÃO   |
|                   |  | PRÓPRIA                  | PRÓPRIA                   |
|                   |  | <b>REF.</b>              |                           |
|                   |  |                          | 04/2023                   |
|                   |  |                          | 06/2023                   |
|                   |  |                          | 05/2023                   |

| COD   | DESCRIÇÃO        | %           |
|-------|------------------|-------------|
|       | <b>BENEFÍCIO</b> |             |
| S + G | GARANTIA/SEGUROS | 0,80        |
| L     | LUCRO            | 7,40        |
|       | <b>TOTAL</b>     | <b>8,20</b> |

| COD | DESCRIÇÃO                 | %           |
|-----|---------------------------|-------------|
|     | <b>DESPESAS INDIRETAS</b> |             |
| AC  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL     | 4,00        |
| DF  | DESPESAS FINANCEIRAS      | 1,23        |
| R   | RISCOS                    | 1,27        |
|     | <b>TOTAL</b>              | <b>6,50</b> |

| I | IMPOSTOS     | %           |
|---|--------------|-------------|
|   | COFINS       | 3,00        |
|   | ISS          | 5,00        |
|   | PIS          | 0,65        |
|   | <b>TOTAL</b> | <b>8,65</b> |

**BDI = 26,24%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|                   |  |                          |                           |
|-------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| <b>OBRA:</b>      | OBRAS DE PINTURA DA CAPELA ECUMÊNICA DO CTSLDM   | <b>DATA :</b> 13/06/2023 | <b>L.S. Hora:</b> 115,99% |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS | <b>BDI :</b> 26,24%      | <b>L.S. Mês:</b> 72,46%   |
| <b>LOCAL:</b>     | CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS   | <b>FONTE</b>             | <b>VERSÃO</b>             |
|                   |  | IOPEs                    | 2023/02                   |
|                   |  | SBC                      | 2023/06 - Vitória         |
|                   |  | SINAPI                   | 2023/04 SEM DESONERAÇÃO   |
|                   |  | PRÓPRIA                  | PRÓPRIA                   |
|                   |  |                          | <b>REF.</b>               |
|                   |  |                          | 04/2023                   |
|                   |  |                          | 06/2023                   |
|                   |  |                          | 05/2023                   |

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 20,00        | 20,00        |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 1,00         | 1,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>37,80</b> | <b>37,80</b> |

|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO   | 17,92        | 0,00         |
| B2       | FERIADOS                     | 4,31         | 0,00         |
| B3       | AUXÍLIO - ENFERMIDADE        | 0,87         | 0,66         |
| B4       | 13º SALÁRIO                  | 10,97        | 8,33         |
| B5       | LICENÇA PATERNIDADE          | 0,07         | 0,05         |
| B6       | FALTAS JUSTIFICADAS          | 0,73         | 0,56         |
| B7       | DIAS DE CHUVAS               | 1,38         | 0,00         |
| B8       | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11         | 0,08         |
| B9       | FÉRIAS GOZADAS               | 10,87        | 8,26         |
| B10      | SALÁRIO MATERNIDADE          | 0,04         | 0,03         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>47,27</b> | <b>17,97</b> |

|          |                                   |              |             |
|----------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |              |             |
| C1       | AVISO PRÉVIO INDENIZADO           | 5,81         | 4,41        |
| C2       | AVISO PRÉVIO TRABALHADO           | 0,14         | 0,10        |
| C3       | FÉRIAS INDENIZADAS                | 2,68         | 2,04        |
| C4       | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3,41         | 2,59        |
| C5       | INDENIZAÇÃO ADICIONAL             | 0,49         | 0,37        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>12,53</b> | <b>9,51</b> |

|          |  |              |             |
|----------|--|--------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |              |             |
| D1       | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B  | 17,87        | 6,79        |
| D2       | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,52         | 0,39        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>18,39</b> | <b>7,18</b> |

**Horista = 115,99%**  
**Mensalista = 72,46%**

**A + B + C + D**