

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO IX

OBRA:	OBRAS DE PINTURA DA CAPELA ECUMÊNICA DO CTSLDM	DATA : 13/06/2023	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS	BDI : 0,00%	
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS	L.S. Hora: 115,99%	L.S. Mês: 72,46%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00M (INCLUSOS DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS, PLATAFORMA E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEMS), INCLUSOS FRETE E TRANSPORTES INTERNOS	SINAPI	MXMES	64,00				
1.2	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE. AF_11/2017	SINAPI	M	32,00				
1.3	023100/1	PROTEÇÃO DE PISO COM COBERTURA DE LONA PLÁSTICA EXTRAFORTE, ESPESSURA 200 MICRAS (COM REAPROVEITAMENTO)	SBC/SINAPI	M2	136,80				
1.4	S030304	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA (4 CAÇAMBAS)	SINAPI/IOPES	M3	20,00				
2	PINTURAS								
2.1	PINTURAS DE PAREDES E TETOS								
2.1.1	PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS								
2.1.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	540,00				
2.1.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (PARTE DA MASSA FORNECIDA PELO SESC, 575KG)	SINAPI	M2	540,00				
2.1.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	540,00				
2.1.2	PINTURA DE TETOS INTERNOS								
2.1.2.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	166,00				
2.1.2.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	166,00				
2.1.2.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	166,00				
2.1.3	PINTURA DE TETOS EXTERNOS E BEIRAS								
2.1.3.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	164,00				
2.1.3.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	164,00				
2.1.3.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	164,00				
2.2	PINTURA SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA								
2.2.1	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	SINAPI	M2	74,66				
2.2.2	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (1 DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR + 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO)	SINAPI	M2	74,66				
3	IMPERMEABILIZAÇÕES								
3.1	160391	ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	SBC/SINAPI	M2	49,78				



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRAS DE PINTURA DA CAPELA ECUMÊNICA DO CTSLDM	DATA : 13/06/2023	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS	BDI : 0,00%	
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS	L.S. Hora: 115,99%	
		L.S. Mês: 72,46%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
3.2	15.90.10/1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA COLANTE ACIII USO EXTERNO	EMBASA/SINAPI	M2	49,78					
3.3	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA LÍQUIDA (MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA), NA COR CINZA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	49,78					
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
4.1	99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	M2	150,79					

OBS.: no item 2.1.1.2, parte da massa corrida será fornecida pelo SESC - 23 latas, 575kg

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR BDI TOTAL:

VALOR TOTAL:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	OBRAS DE PINTURA DA CAPELA EUCUMÊNICA DO CTSLDM	DATA : 13/06/2023	L.S. Hora: 115,99%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS	BDI : 0,00%	L.S. Mês: 72,46%	
	LOCAL:	CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS			

1.1. 10527 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00M (INCLUSOS DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS, PLATAFORMA E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGENS), INCLUSOS FRETE E TRANSPORTES INTERNOS (MXMES)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	MXMES	1,00000000	
TOTAL Equipamento:					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					
VALOR:					

1.2. 97064 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE. AF_11/2017 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SINAPI	MXKM	0,40200000	
TOTAL Serviço:					
VALOR:					

1.3. 023100/1 - PROTEÇÃO DE PISO COM COBERTURA DE LONA PLÁSTICA EXTRAFORTE, ESPESSURA 200 MICRAS (COM REAPROVEITAMENTO) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,10000000	
TOTAL Material:					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					
VALOR:					

1.4. S030304 - ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA (4 CAÇAMBAS) (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1070114	REMOÇÃO RESÍDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINAÇÃO FINAL	IOPEs	M3	1,00000000	
TOTAL Material:					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63000000	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					
VALOR:					

2.1.1.1. 88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	
TOTAL Material:					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	OBRAS DE PINTURA DA CAPELA EUCUMÊNICA DO CTSLDM	DATA :	13/06/2023	L.S. Hora: 115,99%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS	BDI :	0,00%	L.S. Mês: 72,46%
	LOCAL:	CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS			

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000		
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					VALOR:	

2.1.1.2. 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (PARTE DA MASSA FORNECIDA PELO SESC, 575KG) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,30000000	
					TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					VALOR:

2.1.1.3. 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	
					TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					VALOR:

2.1.2.1. 88484 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	
					TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09270000	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03090000	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					VALOR:

2.1.2.2. 88496 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	
					TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07419000	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
					VALOR:

2.1.2.3. 88488 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	OBRAS DE PINTURA DA CAPELA ECUMÊNICA DO CTSLDM	DATA : 13/06/2023	L.S. Hora: 115,99%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS	BDI : 0,00%	L.S. Mês: 72,46%	
	LOCAL:	CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS			

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000		
TOTAL Material:						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						
VALOR:						

2.1.3.1. 88484 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000		
TOTAL Material:						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09270000		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03090000		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						
VALOR:						

2.1.3.2. 88496 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000		
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000		
TOTAL Material:						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07419000		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						
VALOR:						

2.1.3.3. 88488 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000		
TOTAL Material:						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						
VALOR:						

2.2.1. 102193 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000		
TOTAL Material:						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05410000		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	OBRAS DE PINTURA DA CAPELA ECUMÊNICA DO CTSLDM			DATA : 13/06/2023	L.S. Hora: 115,99%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS			BDI : 0,00%	L.S. Mês: 72,46%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS				

VALOR:	
---------------	--

2.2.2. 102225 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (1 DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR + 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01990000	
00010478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUÍDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	L	0,19920000	
TOTAL Material:					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70760000	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					
VALOR:					

3.1. 160391 - ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1037128	DISCO DIAMANTADO STAMACO 105mm FURO 20mm	SBC	UN	0,05000000	
1037129	LIXA FERRO 150	SBC	UN	0,12900000	
TOTAL Material:					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					
VALOR:					

3.2. 15.90.10/1 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA COLANTE ACIII USO EXTERNO (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	2,00000000	
TOTAL Material:					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					
VALOR:					

3.3. 98554 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA LÍQUIDA (MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA), NA COR CINZA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043147	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA MONOCOMPONENTE	SINAPI	KG	1,20000000	
TOTAL Material:					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11700000	
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57800000	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					
VALOR:					

4.1. 99810 - LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	
TOTAL Material:					



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	OBRAS DE PINTURA DA CAPELA ECUMÊNICA DO CTSLDM	DATA : 13/06/2023	L.S. Hora: 115,99%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMASSAMENTO, PINTURA DE TETOS E PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFO (BEIRAIS) E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS	BDI : 0,00%	L.S. Mês: 72,46%
LOCAL:	CENTRO DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000		
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					VALOR:	