


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO:	00000808	DATA :	26/09/2024
OBRA:	RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA DO MIRANTE - PRAIA FORMOSA	BDI :	26,24%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO COM GEOMEMBRANA EM PVC NÃO-ADERIDA EM UMA CISTERNA LOCALIZADA NO MIRANTE, NO CTSLPF	L.S. Hora:	117,06%
LOCAL:	ARACRUZ, ES.	L.S. Mês:	72,93%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	CANTEIRO DE OBRAS								
1.1.1	S020305/1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	2,00				
1.1.2	98459	INSTALAÇÃO DE TAPUME EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TAPUME. AF_03/2024	SINAPI	M2	55,08				
1.2	LIMPEZA DA CISTERNA								
1.2.1	S10308	LIMPEZA DE CISTERNA ENTERRADA COM REMOÇÃO DE MATERIAL RESIDUAL	ORSE	M3	555,24				
1.2.2	104482	ESGOTAMENTO DE CISTERNA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	SINAPI	H	40,00				
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL								
2.1	05.20.0101	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO, EM SUPERFÍCIES HORIZONTAIS (FUNDO DE VIGA), INCLUSIVE CORREÇÃO DE FALHAS.	SCO/SINAPI	M2	10,92				
2.2	17.04.12	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO	SIURB	M2	376,59				
2.3	03.40.18	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	SIURB/SINAPI	M2	10,92				
2.4	160900/2	TRTAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES/TETOS DE CISTERNAS	SINAPI/SCO	M	50,00				
2.5	S040807/1	APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS (PROTEÇÃO GALVÂNICA COM PINTURA ANTICORROSIVA COM INIBIDOR DE CORROSÃO)	IOPES/SINAPI	M2	10,92				
2.6	S040818	REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM	IOPES/SINAPI	M2	24,08				
2.7	05.04.060	ENSACAMENTO E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO	CPOS/SINAPI	M3	1,95				
2.8	S030304	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	IOPES/SINAPI	M3	1,95				
3	IMPERMEABILIZAÇÃO								
3.1	S100203	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE, A 3 DEMÃOS - TETO DA CISTERNA	IOPES	M2	208,80				
3.2	06095015/1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) NÃO-ADERIDA, EM RESERVATÓRIO ENTERRADO DE ÁGUA POTÁVEL, COM ESPESSURA ENTRE 1,20 E 1,50MM, INCLUSIVE COM APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE POTABILIDADE DO MATERIAL UTILIZADO.	MERCADO	M2	361,97				
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.1	LICENÇAS E TAXAS								
4.1.1	COM-761237	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/ES - EXECUÇÃO DE OBRA	CREA/ES	UN	1,00				
4.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
4.2.1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00				
4.2.2	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00				
4.2.3	348845/1	PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL (CCT 2023/2025, ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL REGULAMENTADA) - CTSLPF - CISTERNA	SINTRACONS T	MÊS	1,00				

VALOR ORÇAMENTO:	
VALOR BDI TOTAL:	
VALOR TOTAL:	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	NÚMERO:	00000808	DATA :	26/09/2024	L.S. Hora:	117,06%
	OBRA:	RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA DO MIRANTE - PRAIA FORMOSA	BDI :	26,24%	L.S. Mês:	72,93%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO COM GEOMEMBRANA EM PVC NÃO-ADERIDA EM UMA CISTERNA LOCALIZADA NO MIRANTE, NO CTSLPF				
	LOCAL:	ARACRUZ, ES.				

1.1.1. S020305/1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020209 CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,50000000		
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000		
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,12500000		
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000		
TOTAL Material:					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000		
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					
VALOR:					

1.1.2. 98459 INSTALAÇÃO DE TAPUME EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TAPUME. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02640000		
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00660000		
TOTAL Equipamento Custo Horário:					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000		
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00610000		
TOTAL Serviço:					
VALOR:					

1.2.1. S10308 LIMPEZA DE CISTERNA ENTERRADA COM REMOÇÃO DE MATERIAL RESIDUAL (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10308 Limpeza de reservatório	ORSE	m3	1,00000000		
TOTAL Serviço:					
VALOR:					

1.2.2. 104482 ESGOTAMENTO DE CISTERNA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 (H)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89022 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,75000000		

89021	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,25000000		
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				VALOR:		

2.1. 05.20.0101 APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO, EM SUPERFÍCIES HORIZONTAIS (FUNDO DE VIGA), INCLUSIVE CORREÇÃO DE FALHAS. (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				VALOR:		

2.2. 17.04.12 LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37503	HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	SIURB	M2	1,00000000		
				TOTAL Material:		
				VALOR:		

2.3. 03.40.18 LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37543	ESCOVA CIRCULAR COM CERDAS DE AÇO - 6 X 3/4" - FURO 1/2"	SIURB	Un	0,05000000		
37542	ESCOVA RETANGULAR COM CERDAS DE AÇO:ALTURA DAS CERDAS 30 MM COMPRIMENTO: 192 MM; LARGURA 57 MM - SEM CABO	SIURB	Un	0,25000000		
				TOTAL Material:		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45550000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				VALOR:		

2.4. 160900/2 TRTAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES/TETOS DE CISTERNAS (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000157	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECÃO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	SINAPI	KG	0,02000000		
00038140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	SINAPI	UN	0,04900000		
				TOTAL Material:		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				VALOR:		

2.5. S040807/1 APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS (PROTEÇÃO GALVÂNICA COM PINTURA ANTICORROSIVA COM INIBIDOR DE CORROSÃO) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024042	SIKA TOP 108 ARMATEC (INIBIDOR DE CORROSAO)	IOPES	KG	1,90000000		
				TOTAL Material:		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000		
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					VALOR:	

2.6. S040818 REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1020746	ARGAMASSA TIXOTROPICA SIKA MONOTOP 622 BR	IOPES	KG	10,50000000		
					TOTAL Material:	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000		
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					VALOR:	

2.7. 05.04.060 ENSACAMENTO E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037526	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	SINAPI	UN	9,00000000		
					TOTAL Material:	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,40000000		
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					VALOR:	

2.8. S030304 ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1070114	REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL	IOPES	M3	1,00000000		
					TOTAL Material:	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63000000		
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					VALOR:	

3.1. S100203 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE, A 3 DEMÃOS - TETO DA CISTERNA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024034	IMPERMEABILIZANTE PRETO FLEXIVEL IGOLFLEX OU EQUIVALENTE	IOPES	KG	2,00000000		
					TOTAL Material:	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000		
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					VALOR:	

3.2. 06095015/1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) NÃO-ADERIDA, EM RESERVATÓRIO ENTERRADO DE ÁGUA POTÁVEL, COM ESPESSURA ENTRE 1,20 E 1,50MM, INCLUSIVE COM APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE POTABILIDADE DO MATERIAL UTILIZADO. (M2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

INS-58957892	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) NÃO-ADERIDA, EM RESERVATÓRIO ENTERRADO DE ÁGUA POTÁVEL, COM ESPESSURA ENTRE 1,20 E 1,50MM, INCLUSIVE COM APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE POTABILIDADE DO MATERIAL UTILIZADO.	PRÓPRIA	M2	1,00000000		
				TOTAL Serviço:		
				VALOR:		

4.1.1. COM-761237 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/ES - EXECUÇÃO DE OBRA (UN)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-891269	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/ES (CONTRATO ACIMA DE R\$15.000,00) - EXECUÇÃO DE OBRA	CREA/ES	UN	1,00000000		
				TOTAL Material:		
				VALOR:		

4.2.1. 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000		
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000		
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000		
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000		
				TOTAL Encargos Complementares:		

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000		
				TOTAL Mão de Obra:		

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000		
				TOTAL Serviço:		
				VALOR:		

4.2.2. 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000		
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000		
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		
				TOTAL Encargos Complementares:		

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000		
				TOTAL Mão de Obra:		

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000		
				TOTAL Serviço:		
				VALOR:		

4.2.3. 348845/1 PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL (CCT 2023/2025, ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL REGULAMENTADA) - CTSLPF - CISTERNA (MÊS)						
---	--	--	--	--	--	--

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-83722390	PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL (CCT 2023/2025, ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL REGULAMENTADA) - CTSLPF	SINTRACONST	UN	22,00000000		
					TOTAL Material:	
					VALOR:	