

# Planilha de orçamento

SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VERNIZ RETARDANTE DE CHAMAS EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA NO TEATRO PRINCIPAL DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	EQUIPAMENTOS DE OBRA								
1.1.1	24.04.04/2	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBO EQUIPADO, INCLUSO FRETE - BDI = 0,00	DER-SP	M3	2.064,00				
1.1.2	97065	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL COM ALTO GRAU DE DIFICULDADE (INCLINAÇÃO DO AUDITÓRIO, PÉ-DIREIRO IRREGULAR, DIAGRAMAÇÃO CONFORME ESPAÇO ENTRE POLTRONAS, ETC) - PINTURA TETO E PAREDES TEATRO PRINCIPAL DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA	SINAPI	M3	2.064,00				
1.2	ENTULHO								
1.2.1	S030304	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	IOPES/SINAPI	M3	5,00				
1.2.2	05.04.060	ENSACAMENTO E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO	CPOS/SINAPI	M3	5,00				
1.3	PROTEÇÕES DE LUMINÁRIAS E MOBILIÁRIO								
1.3.1	02.03.500/1	PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIO FIXO, COM LONA PLÁSTICA REFORÇADA (200 MICRAS), PARA OBRAS DE REFORMA	CPOS	M2	530,00				
1.3.2	02.03.030	PROTEÇÃO DE LUMINÁRIAS COM FITA ADESIVA	CPOS	M	200,00				
2	VERNIZES, PINTURAS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES								
2.1	16.48.002	LIXAMENTO GROSSO OU FINO, EM SUPERFÍCIES DIVERSAS, COM LIXADEIRA ELÉTRICA	FDE/SINAPI	M2	1.100,00				
2.2	15.02.040/2	VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS, REF. CKC 268 MADEIRA	FDE/SINAPI	M2	1.100,00				
2.3	S190104/1	PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE, CORES CONFORME PROJETO (INDIGO BLUE E INDIGO CURRY)	IOPES/SINAPI	M2	1.019,81				
2.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EM PAREDES REVESTIDAS EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 COR CONFORME PROJETO (AREIA)	SINAPI	M2	106,05				
2.5	15.02.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS, COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA PULVERIZADORA	FDE-SP/SINAPI	M2	75,00				
3	ESTRUTURA METÁLICA - FIXAÇÃO EQUIPAMENTOS								
3.1	2220039	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TALHA E TROLEY MANUAL CAPACIDADE ATÉ 1 TONELADA. R. 05/2024	CAERN/SINAPI	UN	4,00				
3.2	02.01.05.400.08	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM CONCRETO COM CHUMBADORES QUÍMICOS, DIÂMETRO 5/8" - (ESTRUTURA METÁLICA FORNECIDA PELO SESC)	CPTM/SINAPI	UN	2,00				
3.3	926430	IÇAMENTO E FIXAÇÃO DE CAIXAS ACÚSTICAS EM ESTRUTURA METÁLICA SUSPENSA, COM USO DE TALHA MANUAL	SINAPI	UN	4,00				
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARREGADO GERAL, TÉCN. EM SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL 16H SEMANAIS)								
4.1.1	419011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTENDO, NO MÍNIMO, MAS NÃO SE RESTRINGINDO À ESTES: 1 ENCARREGADO GERAL, 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, 1 ENGENHEIRO CIVIL (16H SEMANAIS, 8 SEMANAS)	SINAPI	UN	1,00				
4.2	IMPOSTOS E TAXAS								
4.2.1	COM-761237	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/ES - EXECUÇÃO DE OBRA, MONTAGEM DE ANDAIME, PROJETO DOS ANDAIMES	CREA/ES	UN	3,00				
4.2.2	987415	PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL (CCT 2023/2025, ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL REGULAMENTADA) - PINTURA TEATRO CCSG	SINTRACONST	MÊS	2,00				
							VALOR ORÇAMENTO:		
							VALOR BDI TOTAL:		
							VALOR TOTAL:		

# Composições de Custos

## SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VERNIZ RETARDANTE DE CHAMAS EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA NO TEATRO PRINCIPAL DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA

1.1.1. 24.04.04/2 LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBO EQUIPADO INCLUSO FRETE (M3)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
72.12.02.04	CAMINHAO CARROC. MADEIRA 80T COND. D	DER-SP	HORA	1,00000000		
				TOTAL Equipamento:		
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
70.25.15	LOC.TUBO EQUIPADO	DER-SP	M	44,00000000		
70.09.24	PONT.PINHO 3X3-3 C	DER-SP	M	12,00000000		
70.02.55	PREGOS	DER-SP	KG	11,00000000		
70.09.30	TABUA PINHO 1X12 3 C	DER-SP	M2	24,00000000		
				TOTAL Material:		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	25,00000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				VALOR:		

1.1.2. 97065 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL COM ALTO GRAU DE DIFICULDADE (INCLINAÇÃO DO AUDITORIO PE-DIREIRO IRREGULAR DIAGRAMAÇÃO CONFORME ESPAÇO ENTRE POLTRONAS ETC) - PINTURA TETO E PAREDES TEATRO PRINCIPAL DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31.647,00000000		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	474.705,00000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO PRETO OU GALVANIZADO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SINAPI	MXKM	2.325,00000000		
				TOTAL Serviço:		
				VALOR:		

1.2.1. S030304 ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B) INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA CARGA TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1070114	REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CAÇAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL	IOPES	M3	1,00000000		
				TOTAL Material:		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	63,00000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				VALOR:		

1.2.2. 05.04.060 ENSACAMENTO E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037526	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO NOVO LISO (SEM CLICHE) *60 X 90* CM	SINAPI	UN	9,00000000		
				TOTAL Material:		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	54,00000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				VALOR:		

1.3.1. 02.03.500/1 PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIO FIXO COM LONA PLÁSTICA REFORÇADA (200 MICRAS) PARA OBRAS DE REFORMA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

# Composições de Custos

## SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VERNIZ RETARDANTE DE CHAMAS EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA NO TEATRO PRINCIPAL DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA

00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	1.045,00000000		
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA E = 200 MICRA	SINAPI	M2	18.384,00000000		
				TOTAL Material:		
Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.025,00000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				VALOR:		

<b>1.3.2. 02.03.030 PROTEÇÃO DE LUMINÁRIAS COM FITA ADESIVA (M)</b>						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	2,00000000		
				TOTAL Material:		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				VALOR:		

<b>2.1. 16.48.002 LIXAMENTO GROSSO OU FINO EM SUPERFÍCIES DIVERSAS COM LIXADEIRA ELÉTRICA (M2)</b>						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9.00.02	LIXADEIRA ELETRICA	SP Educação	H	6,00000000		
				TOTAL Equipamento:		
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9.10.54	DISCO DE BORRACHA	SP Educação	KG	5,00000000		
9.10.53	DISCO DE LIXA GROSSO (24 OU 36)	SP Educação	UN	25,00000000		
				TOTAL Material:		
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.01.39	PEDREIRO	SP Educação	H	2,00000000		
1.01.46	SERVENTE	SP Educação	H	2,00000000		
				TOTAL Mão de Obra:		
				VALOR:		

<b>2.2. 15.02.040/2 VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMAOS REF CKC 268 MADEIRA (M2)</b>						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-712141	PROTEÇÃO DE TINTA ANTICHAMAS PARA MADEIRA BD 189L CKC-268® MADEIRA	CKC BRASIL	BD	142.857,00000000		
				TOTAL Material:		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	25,00000000		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	25,00000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9.00.21	PISTOLA PINTURA / PULVERIZADORA ELÉTRICA COMPRESSOR AR PORTATIL POTENCIA 450W.	SP Educação	UN	5,00000000		
				TOTAL Serviço:		
				VALOR:		

<b>2.3. S190104/1 PINTURA EM PAREDES E FORROS APLICAÇÃO MANUAL COM TRES DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM REFERÊNCIA SUVINIL CORAL E METALATEX INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM REFERÊNCIA SUVINIL CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE CORES CONFORME PROJETO (INDIGO BLUE E INDIGO CURRY) (M2)</b>						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1038013	LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	IOPEs	UN	25,00000000		

# Composições de Custos

## SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VERNIZ RETARDANTE DE CHAMAS EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA NO TEATRO PRINCIPAL DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA

00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	12,00000000		
00043624	TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM	SINAPI	L	3,00000000		

				TOTAL Material:		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	39.975,00000000		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				VALOR:		

2.4. 88489 PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EM PAREDES REVESTIDAS EM MADEIRA DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 COR CONFORME PROJETO (AREIA) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	2.285,00000000		
				TOTAL Material:		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.631,00000000		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	544,00000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				VALOR:		

2.5. 15.02.041 VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA PULVERIZADORA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9.00.21A	PISTOLA PINTURA / PULVERIZADORA ELÉTRICA COMPRESSOR AR PORTÁTIL POTÊNCIA 450W. (FDE SP 06/2021)	FDE-SP	UN	5,00000000		
3.80.27A	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO REF. CKC-VA OU OUTRO EQUIVALENTE ACABAMENTO TRANSPARENTE.(FDE SP 06/2021)	FDE	LT	5.556,00000000		
				TOTAL Material:		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	25,00000000		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				VALOR:		

3.1. 2220039 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TALHA E TROLEY MANUAL CAPACIDADE ATÉ 1 TONELADA. R_05/2024 (UN)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013914	TALHA MANUAL DE CORRENTE CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M	SINAPI	UN	1,00000000		
00010743	TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T	SINAPI	UN	1,00000000		
				TOTAL Equipamento:		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				VALOR:		

3.2. 02.01.05.400.08 INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM CONCRETO COM CHUMBADORES QUÍMICOS DIÂMETRO 5/8" - (ESTRUTURA METÁLICA FORNECIDA PELO SESC) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1103	Chumbador químico - ampola (diâmetro 5/8" - comprimento = 240mm)	CPTM	un	8,00000000		
2972	Parafuso prisioneiro - (comprimento = 240mm / diâmetro nominal = 5/8")	CPTM	un	8,00000000		

## Composições de Custos

SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VERNIZ RETARDANTE DE CHAMAS EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA NO TEATRO  
PRINCIPAL DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA

				TOTAL Material:		
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	144,00000000		
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	144,00000000		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	144,00000000		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	144,00000000		
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				VALOR:		

3.3. 926430 IÇAMENTO E FIXAÇÃO DE CAIXAS ACÚSTICAS EM ESTRUTURA METÁLICA SUSPensa COM USO DE TALHA MANUAL (UN)								
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	3,00000000		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	6,00000000		
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
						VALOR:		

4.1.1. 419011 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTENDO NO MÍNIMO MAS NÃO SE RESTRINGINDO À ESTES: 1 ENCARREGADO GERAL 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 ENGENHEIRO CIVIL (16H SEMANAIS 8 SEMANAS) (UN)							
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00000000			
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	128,00000000			
100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00000000			
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			
				VALOR:			

4.2.1. COM-761237 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/ES - EXECUÇÃO DE OBRA MONTAGEM DE ANDAIME PROJETO DOS ANDAIMES (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-891269	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/ES (CONTRATO ACIMA DE R\$15.00000) - EXECUÇÃO DE OBRA	CREA/ES	UN	1,00000000		
					TOTAL Material:	
					VALOR:	

4.2.2. 987415 PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL (CCT 2023/2025 ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL REGULAMENTADA) - PINTURA TEATRO CCSG (MÊS)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-28621287	PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL (CCT 2023/2025 ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL REGULAMENTADA) - CASM	SINTRACONST	UN	9,00000000		
					TOTAL Material:	
					VALOR:	